



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Tomáš Malý

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	[např. Stavební správa východ]	
Adresa:	[adresa pracoviště zástupce investora]	

Zhotovitel díla:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 558 570 444 E: info@moravia.cz	
Zhotovitel části/objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 558 570 444 E: info@moravia.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Tomáš Malý	Specialista:





Název stavby/akce:	Zřízení Žst. Česká Metuje	Označení investora: S622100168
		Zakázka: 22-017-239-ZP
Název části:	Záměr projektu - příloha	Označení části: K.6
Název objektu/dílčí části:	Tabulka objektů (mosty, propustky)	Označení objektu/komplexu: -
Název přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí): 1. 001
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Guziur	Měřítko: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: viz textová část ZP	TUDU: 1561 18, 1561 J1, 1561 JA, 1561 20
Královehradecký		Smluvní datum zpracování: 06/2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobí:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 1 0 0 1 6 8	- Z P X X - K 6 X X X	-	X X X X X X X X X X	- X X	- 1 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky)

pro záměr projektu

Poloha					Popis objektu					Stav		Prostorové uspořádání na objektu							Prostorové uspořádání pod objektem							Návrh úprav		Podklady pro ZP									
TÚ	DÚ	Objekt	Číslo SO	ev. km km	Obrázek	Poloha	Výstavba	Spodní stavba	Nosná konstrukce	Popis NK	Šikmost	Zatížitelnost	Přechodnost	Stavební stav	Počet kolejí	Směr	Rychlost	VMP	Nutný obrys k. l.	Šířka	Posun	Zdvih	Překážka	Délka mostu	Délka přemostění	Rozpětí	Počet polí	Světla výška	Konstruční výška	Popis	Délka	Šířka	Plocha	Položka	Koeficient	Sazba	Náklady
							[rok]				[°]	[-]		[K/S]			[km/h]			[m]	[m]	[mm]		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]		[m]	[m]	[m ²]		[-]	[tis./m ²]	[mil. Kč]
1561	18	P	I	77,005		Širá trať	-	-	Kamenné zdivo	Desková	90,0	1	C4	3/3	1	375 m	70	-	Ne	13,8	-0,197	24	odvodnění	1,0	0,5	0,8	1	0,7	3,3	Demolice stávajícího propustku v ohledu na jeho technický stav, nahrazen bude novou troubou/rámem.	1,0	13,8	13,8	H10	0,8	7,1	0,1
				77,007		Širá trať	2024	-	Železobeton	Trouba/rám	90,0	1,1	C4/80		1	375 m	80	-	Ano	17,0	1,4	1,0	1,2	1,0	1,0	2,8	1,4	17,0	23,8	H08	0,9	82,1	1,8				
		M	I	77,067		Širá trať	1925	Kamenné zdivo	Železobeton	Desková	90,0	1	C4	3/2	1	375 m	70	2,5	Ano	5,1	-0,404	18	účelová komunikace nezpevněná	10,5	3,8	4,4	1	3,3	1,2	Demolice stávajícího mostu v ohledu na jeho technický stav, nahrazen bude novou železobetonovou rámovou konstrukcí.	10,5	5,1	53,6	H06	0,9	25,6	1,2
				77,069		Širá trať	2024	Železobeton	Železobeton	Desková	90,0	1,1	C4/80		1	375 m	80	2,5	Ano	6,0	12,5	4,8	5,4	1,0	3,3	1,7	12,5	6,0	75,0	H01	1,0	77,7	5,9				
		M	I	78,262		Stanice	1875	Kamenné zdivo	Kamenné zdivo	Klenbová	90,0	1	C4/75	2/2	1	374 m	70	2,5	Ano	11,3	+0,113	125	účelová komunikace nezpevněná	14,7	3,8	4,4	1	3,3	2,0	Demolice stávajícího mostu v ohledu na jeho technický stav, nahrazen bude novou železobetonovou rámovou konstrukcí.	14,7	11,3	166,1	H06	0,9	25,6	3,9
				78,263		Stanice	2024	Železobeton	Železobeton	Desková	90,0	1,1	C4/80		2	375 m	80	3,0	Ano	11,5	15,0	4,8	5,4	1,0	3,3	1,7	15,0	11,5	172,5	H01	1,0	77,7	13,4				
		P	I	78,537		Stanice	1967	-	Kamenné, železobeton	Trouba, desková	88,0	1	C4/75	3/3	2	přímá	70	2,5	Ano	10,0	+0,180	54	odvodnění	1,8	0,4	0,7	1	0,4	0,8	Demolice stávajícího propustku v ohledu na jeho technický stav, nahrazen bude novou troubou/rámem.	1,8	10,0	18,0	H10	0,8	7,1	0,1
				78,537		Stanice	2024	-	Železobeton	Trouba/rám	90,0	1,1	C4/80		2	přímá	80	3,0	Ano	13,5	1,4	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,4	13,5	18,9	H08	0,9	82,1	1,5				

Celkové náklady [mil. Kč]
(základní cena bez inflace)

27,87