

Orientační schéma:		Paré:	
		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	28.12.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ladislav Dorazil
P01	15.10.2023	Pracovní verze k připomínkám	Ing. Ladislav Dorazil

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
--	--	--------------------------------

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	<b>Společnost Zimal</b> Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	 
Zhotovitel části: Adresa: Kontakt:	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Malina		Specialista: Ing. Ladislav Dorazil

Název stavby/akce:	<b>"Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice"</b>	Označení investora: S621900067
Název části:	Pozemní komunikace	Označení zhotovitele: 23-041-235-US
Název objektu/díle části:	<b>Nástupiště MHD</b>	Označení části: D.2.1.8
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo objektu: SO 31-12-01
Název díle části přílohy:		Číslo přílohy: 4.001
Odpovědný projektant: Ing. Petr Krajčovič	Zpracovatel přílohy: Ing. Karolína Zábranská	Měřítko: - Formáty: -
Kraj: Jihomoravský	Katastrální území: Židenice, Zábrdovice	TUDU: 200204
		Stupeň dokumentace: <b>DUSL</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>28.12.2023</b>

Označení investora: S 6 2 1 9 0 0 0 6 7 - D U S L - D 2 1 0 8 - S O 3 1 1 2 0 1 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 1	
[Prostor pro další informace]	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-041-235-US

**Stavba:** Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - Most Bubeníčková

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Karolína Zábranská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23-041-235-US

Stavba:

Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - Most Bubeníčková

Místo:

Brno

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

MORAVIA CONSULT  
Olomouc a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Karolína Zábranská

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 31-12-01	Nástupiště MHD	0,00	0,00	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - Most Bubeníčková

Objekt:

**SO 31-12-01 - Nástupiště MHD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zpracovatel:

Ing. Karolína Zábranská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - Most Bubeníčkova

Objekt: SO 31-12-01 - Nástupiště MHD

Místo:

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Karolína Zábranská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	169,992		0,00	OTSKP 2023
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku. vvkazují se v položce č.0141**</i>								
<i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i>								
<i>"VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m"</i>								
VV					169,992			
VV odk					169,992			
2	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	566,640		0,00	OTSKP 2023
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>								
<i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i>								
<i>"VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m"</i>								
VV					566,64			
VV					566,640			
D 2 Zakládání								0,00
3	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	169,992		0,00	OTSKP 2023
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>								
<i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i>								
<i>"VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m"</i>								
VV					169,992			
VV					169,992			
4	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	566,640		0,00	OTSKP 2023
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁŠYP) v tl. 0,3 m"					
	VV		566,64			566,640		
	VV		Součet			566,640		
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
5	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	519,420		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"chodník (NÁSTUPIŠTĚ)"					
	VV		"ŠDA TL. 250mm"					
	VV		519,42			519,420		
	VV		Součet			519,420		
6	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	519,420		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"chodník (NÁSTUPIŠTĚ)"					
	VV		"DL 60 mm, L 30 mm""					
	VV		519,42			519,420		
	VV		Součet			519,420		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,720		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"ZÁBRADLÍ V. 1,10m"					
	VV		27,72			27,720		
	VV		Součet			27,720		
8	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	122,115		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"BETONOVÝ OBRUBNÍK 100x250"					
	VV		122,115			122,115		
	VV		Součet			122,115		
9	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	199,390		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250"					
	VV		159,39			159,390		
	VV		"BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x150 (snížený nájezdový)"					
	VV		32,0			32,000		
	VV		"BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ"					
	VV		4			4,000		
	VV		"BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ"					
	VV		4			4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		199,390			
10	K	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	110,000		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ"					
	VV		106,0		106,000			
	VV		"ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		110,000			
11	K	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	88,000		0,00	OTSKP 2023
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</i>					
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"ŽLAB POLYMERBETONOVÝ DN 100"					
	VV		88,0		88,000			
	VV		Součet		88,000			
12	K	R99901	Ostatní práce	Kč	189 530,173		0,00	R-položka
	VV		"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"					
	VV		"10% z celkové ceny"					
	VV		1895301,73*10/100		189 530,173			
	VV		Součet		189 530,173			
	D	995	Poplatky za skládky				0,00	
13	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	322,985		0,00	R-položka
	VV		"dle pol. 12373"					
	VV		odk*1,9		322,985			
	VV		Součet		322,985			

SEZNAM FIGUR

Kód: 23-041-235-US  
Stavba: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - Most Bubeníčková

Datum: 18.12.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 31-12-01	Nástupišť MHD		
odk	odkop celkový	m3	169,992
	"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"		0,000
	"VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m"		0,000
	566,64*0,3		169,992
odk	Součet		169,992
Použití figury:			
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	169,992
R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	322,985