

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : **Stavební úpravy v ŽST Mostek**

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **5161**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ŽST MOSTEK - STAVĚLO Č.1

Díl:	1	Zemní práce, bourání, demolice								
1		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním (přístavek k objektu)	OB.P.m3	19,000						
2		Vybourání výplní otvorů	m2	20,500						
3		Demontáž (sejmutí) stávající ocel.markýzy	t	0,045						
4		Otlučení stáv.omítky stěn a stropu v rozsahu do 30% (oprava)	m2	190,000						
5		Vybourání podlahy v plné stávající skladbě tl.200mm vč.nášlapné krytiny	m3	7,400						
6		Odkopávka zeminy kolem základů objektu (povrch zateplení) vč.odvozu na skládku	m3	14,400						
7		Drobné bourací práce (přisekání ostění, vysekání kapes pro zavázání zazdívek, vysekání nik,demontáž instalací,demontáž stáv.klempířských prvků apod.)	soub	1,000						
8		Vykližení (odstranění) stávajícího technologického zařízení	soub	1,000						
9		Naložení a vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	25,800						
S	Celkem za 1	Zemní práce,bourání, demolice								
Díl:	2	Stavební konstrukce a práce								
10		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů (chrom-nikl) DN1.430 1 tl. do 300mm,dozdívky, klínování-kompletizované provedení	m2	1,600						
11		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů (chrom-nikl) DN1.430 1 tl. do 600mm,dozdívky, klínování -kompletizované provedení	m2	20,650						
12		Dtto,ale související práce s provedením dodatečné izolace	Soub	1,000						
13		Dozdívky,zazdívky otvorů a příčka z plných cihel na MVC + drobné přizdívky	m3	3,300						
14		Omítka vnitřní štuková,stěn (omítka zazdívek a ostění)	m2	22,000						
15		Oprava stávající omítky stěn i stropu v rozsahu 30%	m2	190,000						
16		Zateplení střechy minerální rohoží tl.200mm,položení vč.úprav	m2	68,000						
17		Kontaktní zateplovací systém vnější omítky v tl.izolantu 120mm EPS vč.vrchní probarvené tenkovrstvé omítky-kompletizované provedení	m2	114,000						
18		Dtto,ale soklu v tl.izolantu 80mm XPS vč.dekorativní omítky (např.Marmolit)	m2	24,500						
19		Dtto,ale izolaci pod terén v XPS tl.80mm hl.50cm	m2	27,800						
20										
21		Dodávka a montáž klempířských prvků v návaznosti na zateplení fasády (okapy, parapety,lemování)	soub	1,000						
22		Obsyp izolace kolem objektu štěrkokdrtí s ochrannou geotextilií	m3	14,400						
		Nová podlaha ve skladbě (tepelná izolace mazanina beton C20/25 tl.100mm vč.KARI sitě v celk.tl.200mm)	m2	36,500						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		Kanály pro instalace-kompletní provedení	m	6,000						
24		Dtto,ale nášlapná krytina (keramická dlažba, antistatické PVC) vč.úpravy soklíku	m2	36,500						
25		Výmalba stěn i SDK stropu, dvojnásobná	m2	225,000						
26		Úprava sklepního prostoru vč.zajištění vstupu-kompletní provedení dle skutečnosti	Kč	1,000						
27		Drobné stavební dokončující práce (úprava ploch z vnější strany dozdívek,úprava související se střešní krytinou, zazdívky kotev mříží vč.povrchových úprav, úprava prahů,prostupy,úklid objektu apod.)	soub	1,000						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	3	Výplně otvorů								
28		Vstupní dveře vel.1000/2050mm vč.kování +zárubeň (dodávka a osazení)	kus	1,000						
29		Vnitřní dveře vel.600/1970mm vč.kování,prahu +ocel.zárubeň (dodávka a osazení)	kus	1,000						
30		Vnitřní dveře vel.800/1970mm vč.kování,prahu +ocel.zárubeň (dodávka a osazení)	kus	3,000						
31		Okno vel.1000/1300 vč.vnitřního parapetu (kompletizovaná dodávka +osazení)	kus	1,000						
32		Okno vel.1200/1300 vč.vnitřního parapetu (kompletizovaná dodávka +osazení)	kus	2,000						
33		Okno vel.600/900 vč.úpravy parapetu (kompletizovaná dodávka +osazení)	kus	2,000						
34		Mříže na okna (1,20x1,30-1ks; 0,60x0,90-2ks), materiál žárově zinkovaná ocel + vrchní nátěr (zhotovení,osazení, dodávka mat.a spoj.prostředků -kilogramová cena kompletizovaného provedení)	kg	75,000						
S	Celkem za 3	Výplně otvorů								
Díl:	7	Vnitřní instalace								
35		Elektroinstalace -úpravy vnitřních el.rozvodů,svítidla a vytápění vč.revizí	soub	1,000						
36		Dtto,ale bleskosvod	soub	1,000						
37		Zdravotechnika -úprava vniřních rozvodů vody,kanalizace,zařizovací předměty vč.revizí	soub	1,000						
38		Chlazení	soub	1,000						
S	Celkem za 7	Vnitřní instalace								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
1		stavební suť beton	t	16,950						
2		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	6,892						
3		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	2,200						
4		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	2,220						
5		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,210						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		28,472						
STAVEBNÍ ÚPRAVY V ŽST MOSTEK - STAVĚDLO Č.1			mezisoučet							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÚPRAVA KAMENNÉ ZÍDKY RAMPY										
Díl:	1	Zemní práce, bourání								
1		Rozebrání (poškozené) kamenné zdi tl.450mm, očištění kamene pro znovu použití, přemístění a uložení v rámci stavby	m2	103,000						
2		Rozebrání povrchu rampy (zámková dlažba), očištění pro znovu použití, deponování v rámci stavby	m2	85,000						
3		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4	m3	45,000						
4		Hloubená vykopávka rýh v hor.4	m3	27,400						
5		Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	44,500						
6		Zásyp zeminou se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	27,900						
S	Celkem za 1	Zemní práce, bourání								
Díl:	2	Stavební konstrukce a práce								
7		Základový pas š.400mm beton C16/20-XC1	m3	27,400						
8		Železobetonová stěna tl.200mm beton C20/25-XC2	m3	17,100						
9		Dtto, ale bednění a odbednění	m2	170,000						
10		Dtto, ale výztuž stěny a základového pasu KARI sítí 100/100/8	m2	165,000						
11		Vyzdění kamenné zdi lícové tl.400mm z původního kamene vč.spárování, úpravy koruny zdi a osazení potrubí odvodnění - kompletní provedení	m2	103,000						
12		Úprava podkladu pod zámkovou dlažbu ze štěrkopísku	m2	85,000						
13		Položení zámkové dlažby z původních kostek (10% nových) vč.úpravy povrchu a napojení na stávající plochu a kamennou zeď	m2	85,000						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								
ÚPRAVA KAMENNÉ ZÍDKY RAMPY										
mezisoučet										