

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název PS,SO : Jaroměř – Dvůr Králové n.L., úprava osvětlení a rozvodů nn

Datum zpracování : 26.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 6111

Datum aktualizace : 5.12.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	11,000						
2	743AAE-R	sklápěcí zařízení pro sklopné stožáry do 12m	kus	1,000						
3	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	340,000						
4	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	360,000						
5	743AEA	Svítlidlo pro montáž na železniční stožár se zdrojem LED do 80W	kus	11,000						
6	743AJA	Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	3,000						
7	743AKD	Rozšíření RVO o komunikační modul pro přenos informací na dispečink	kus	3,000						
8	748BBA	Pismomalářské práce - písmena a číslice do výšky 40 mm	kus	11,000						
9	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	150,000						
10	741FBQ	Vyvedení a připojení uzemnění na kovové oplocení (nebo jinou ocelovou konstrukci)	kus	14,000						
11	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	6,000						
12	747GAC	Zkušební provoz	hod	15,000						
13	744ICM	Čidlo s fotoodporem ke spínacím hodinám	kus	1,000						
14	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	3,000						
15	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,000						
16	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	13,000						
S	Celkem za m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
Díl:	m70	Zemní práce								
17	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	11,000						
18	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	11,000						
19	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	700,000						
20	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	700,000						
S	Celkem za m70	Zemní práce								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
21	17 05 04	Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f))	t	24,300						
22	17 01 01	Beton z demolic objektů, základů TV	t	5,200						
23	17 04 05	Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t	3,000						
24	17 04 11	Zbytky kabelů a vodičů	t	0,200						
25	20 03 99	Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,100						
26	16 02 14	Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,200						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								