

Náše zn. 14104/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/4

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 17. prosince 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5
„Výstavba přejezdu P7699 v km 0,696 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Dotaz č. 5:

K silničnímu propustku v objektu SO 01-50-02 – Silniční komunikace chybí projektová dokumentace a ve výkazu výměr [D.2.1.8]_[SO 01-50-02] nejsou uvedeny žádné položky týkající se výměny silničního propustku. Žádáme o doplnění projektové dokumentace a položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru. Dále byl doplněn výkres propustku 2052.

Do SO 01-50-02 byly doplněny následující položky vztahující se k propustku:

12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY – 37,37 m³
R015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU , VČETNĚ DOPRAVY – 32,25 T
17581 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ – 38,87 m³
272314 - ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 – 1,56 m³
272315 - ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 – 0,888 m³
451311 - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 – 1,443 m³
465512 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC – 8 m³
711131 - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY – 49,01
9183D2 - PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH – 13 m
96715 - VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON – 12,9 m³

Byla opravena výměra:

18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I – 111,93 m²
R015111 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČETNĚ DOPRAVY – 184,317

Dotaz č. 6:

V objektu SO 01-21-01 Propustek v ev. km 0,708 ve výkresu „SO 01-21-01_2_008_TNK“ je uvedena délka železničního propustku z patkových trub DN 800 7 400 mm stejně jako ve výkazu výměr „SO 01-21-01_4_001_VV“ (soubor PDF), ale ve výkazu výměr [D.2.1.4]_[SO 01-21-01] (souboru excel) je hodnota 14,8 m (položka č. 29). Žádáme o upřesnění délky, popřípadě opravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

Na tento dotaz zadavatel odpověděl dne 10.12.2024 v rámci Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3., kde došlo k úpravě množství MJ položky

Byla opravena výměra:

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr SO 01-10-02 Železniční svršek chybí položka č. 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 01-10-02 byly doplněny následující položky:

965010 - ODMONTÁŽ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK – 61,25 m³

921930 - ANTIKOROZNÍ PŘEVEDENÍ UPEVNĚVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA – 25 m

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr SO 01-13-02 Železniční přejezd chybí položky č.:

- 27211 Základy z dílců betonových
 - 561103 Podkladní beton tř. III.
 - 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců
 - 965312 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ – ODVOZ
 - 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
- VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU – včetně dopravy

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 01-13-02 byly doplněny následující položky:

27211 - ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – 1,152 T

451313 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 – 0,864 m³

965321 - ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH – 41 m²

(poznámka: stávající přejezd není z dílců)

015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU , VČETNĚ DOPRAVY – 15,375 T

Dotaz č. 9:

Chybí položka na Výluku silničního provozu se zajištěním objížďky – DIO. Žádáme o doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

Do SO 01-13-02 byla doplněna následující položka:

02720 - POMOC PRACE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY – 1 kpl

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.12.2024 na den 20.12.2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

[D.2.1.1]_[SO 01-10-02]_opr

[D.2.1.3]_[SO 01-13-02]_opr

[D.2.1.8]_[SO 01-50-02]_opr

SO_01_101113_02SO_01_50_02 - 2052 - propustek

V Olomouci dne 17.12.2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace