

FORMULÁŘ 5										majitel HLM: ELE Opatovice		0	m		250	0	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]			mj dle JKSO		počet mj	objektový ukazatel	
Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné úseky Stěblová - Opatovice nad Labem										Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		828 2	Číslo PS,SO SO 05-35-01.2		Datum aktualizace : 9.5.2013		
Název PS, SO : ŽST Opatovice nad Labem, trakční vedení - Elektrárny Opatovice, a. s.										Datum zpracování : 6.11.2012							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
	1						dodávky	montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem							
							7	8	9	10	12	13	14	15			
									0,00								
Díl:	m1	74A Základy TV									SD						
1	74A200	Hlíoubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	18,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovanych svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
2	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	18,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
3	74A510	Svorník kotvení kovany pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	17,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
4	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	3,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
5	74A800	Uzemnění stožáru TV	kus	1,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
6	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	18,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
7	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	8,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejisti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,000		0,000							
Díl:	m2	74B Stožáry TV									SD						
8	74BG10	Stožár TV - typ (TS,TSI 219,245) do 10m vč. uzavíracího náteru	kus	3,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
9	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podílití	kus	1,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
10	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podílití	kus	1,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
11	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	8,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejisti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00							
Díl:	m3	74C Vodiče TV									SD						
12	74C110	Závěs na konzole	kus	7,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
13	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	16,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
14	74C230	Závěs SIK	kus	1,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
15	74C301	Věšák troleje	kus	50,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
16	74C310	Proudová propojení	kus	2,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
17	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	8,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
18	74C512	Pohyb. kotvení TR nebo NL, na BP - 15kN	kus	2,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			
19	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	1,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9			

FORMULÁŘ 5

majitel HLM:

ELE Opatovice

0

Cena za objekt [Kč]

0

m

mj dle JKSO

250

počet mj

objektový ukazatel

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS, SO :
ŽST Opatovice nad Labem, trakční vedení - Elektrárny Opatovice, a. s.

Datum zpracování :
6.11.2012

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 2

Číslo PS, SO
SO 05-35-01.2

Datum aktualizace :
9.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
20	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	210,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
21	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	215,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
22	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	215,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
23	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	250,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
24	74C5E0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
25	74C5E1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B		Příloha 9
26	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	2,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
27	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	2,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
28	74C713	Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
29	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	10,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
30	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	2,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
31	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
32	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnici tyčí	kus	3,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
33	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
34	74C972	Připevnění návěšního štítu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
35	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	1,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
36	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	6,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozní ošetřené podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 9
37	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stav za 100m	kus	2,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
38	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	24,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m3		74C Vodiče TV			0,000		0,000		0,000				
Dil:	m6	74D Demontáže TV										SD		
39	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	8,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
40	74D010	Dem_Kotvení sloupek	kus	2,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
41	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	5,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
42	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolic základu TV do vzd. 1 km	m3	8,00		0,000		0,00		0,00		B SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2

FORMULÁŘ 5

majitel HLM:

ELE Opatovice

0

Cena za objekt [Kč]

0

m

250

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO :
ŽST Opatovice nad Labem, trakční vedení - Elektrárny Opatovice, a. s.

Datum zpracování :
6.11.2012

Zařízení objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 2

Číslo PS,SO
SO 05-35-01.2

Datum aktualizace :
9.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
43	74D090	Dem. Odvoz betonové sutě z demolicе základu TV za každý další km	m3 x km	24,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
44	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	5,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
45	74D410	Dem_Věšáky	kus	50,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
46	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	2,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
47	74D430	Dem_Pevný bod vč.zakotvení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
48	74D441	Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben	m	215,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
49	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	215,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	Příloha 1, 2
50	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	8,00		0,000		0,00		0,00	B	SZDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejšti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00				