

FORMULÁŘ 5

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

majitel HIM:

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :
2v PS,SO :
Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné ní úseku Stéblová - Opat
ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina
13.6.2012

Zařízení objektu :
JKSO
824.34.3.5

Číslo PS,SO
SO 03-33-02
Datum aktualizace :
12.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
7	521283R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,400		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10R		E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
S	Celkem za 52	Koleje				0,000		0,00		0,00			965213					
Díl: 53		Kolejové rozvětví									SD							
8	53B242	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNE UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ. JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
9	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
10	341632212R	Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm	KS	6,000						0,00	B	R201	Položka obsahuje dodávku a montáž propojky	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
11	53J734	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:11 - 300	KS	3,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
S	Celkem za 53	Kolejové rozvětví				0,000		0,00		0,00								
Díl: 54		Úpravy drážního svršku									SD							
12	548239	SVÁRY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	90,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohli být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4 (885,774/75*2)+4=28 (224,757/20*2)+4=28 (10+4+3)*2=34				

SO033302_soupis_praci_20140307.xls

Vytištěno 8.3.2014

2/6

<p>SOUPIS PRACÍ</p> <p>Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opat</p> <p>av PS,SO : ŽST Stěblová, železniční svršek, suda</p> <p>Datum zpracování : 13.6.2012</p>		<p>Cena za objekt [Kč]</p> <p>objektu : 824.34.3.5</p> <p>Číslo PS,SO : SO 03-33-02</p> <p>Datum aktualizace : 12.11.2012</p>		<p>mj dle JKSO</p>	<p>počet mj</p>	<p>objektový ukazatel</p>
---	--	---	--	--------------------	-----------------	---------------------------

Poř.							C E N A									
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže			typ řádku	kód dleové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
12a	548439	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVÉ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	42,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji. Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů svarů.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5 3*8=24 3*6=18	
13	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových stýků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného isolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení isolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnnání koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO033300_06_Material (součet kusů)	
14	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU UIC NEBO R65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových stýků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného isolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnnání koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO033300_06_Material (součet kusů)	
15	53J512	VÝHYBKOVÝ LIS UIC 60 OHNUTÝ S KALENOU HLAVOU	PAR	3,000						0,00		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových stýků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného isolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnnání koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO033300_06_Material (součet kusů)	
16	549100R	BROUŠENÍ KOLEJNIC	M	886,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10R	Broušení kolejnic, doprava a nájem brousící soupravy. (Celková délka koleje v ose)	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4 693+193	
17	549101R	BROUŠENÍ VÝHYBEK	M	160,824		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10R	Broušení kolejnic, doprava a nájem brousící soupravy. (Celková délka koleje v ose)	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5	
18	5466321150R	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	SADA	40,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10R	Dodávka a montáž sady (sada = 1 uzel upevnění)	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4 délka přejezdu*rozdělení*2+zaokrouhlení (12/0,61*2)+1 sada = 1 uzel upevnění	
19	5466321151R	VYMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVĚREK ZA ZS4	SADA	1 560,000						0,00		B	OTSKPR	Dodávka a montáž, provedení dle S3/2 (sada = 1 uzel upevnění)	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4 délka koleje*rozdělení*2+zaokrouhlení (476/0,61*2)	
20	926925114	NÁMEZNIKY PREF.Z BETONU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00		B	OTSKP	Dodávka a montáž	E_01_01_SO033300_02_01_Situ,E_01_01_SO033300_02_02_Situ (součet kusů)	
21	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	232,000		0,000		0,00		0,00		B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2	
22	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	188,000		0,000		0,00		0,00		B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2	

FORMULÁŘ 5

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :
PS,SO :
Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat
ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina
13.6.2012

Zajištění
objektu :
JKSO

824.34.3.5

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 03-33-02
12.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15					
23	54632	VYMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCU	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00		B	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4					
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00										

SO033302_soupis_praci_20140307.xls

Vytištěno 8.3.2014

4/6

<p>SOUPIS PRACÍ</p> <p>Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat</p> <p>av PS, SO : ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina</p> <p>Datum zpracování : 13.6.2012</p>		<p>Cena za objekt [Kč]</p> <p>objektu : 824.34.3.5</p> <p>Číslo PS,SO : SO 03-33-02</p> <p>Datum aktualizace : 12.11.2012</p>		<p>mj dle JKSO</p>	<p>počet mj</p>	<p>objektový ukazatel</p>
--	--	---	--	--------------------	-----------------	---------------------------

SO033302_soupis_praci_20140307.xls Vytisknuto 8.3.2014 5/6

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

1

0

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat Číslo stavby

 $\exists \forall PS, SO :$

ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina

objektu : **824.34.3.5**

objektu :

824.34.3.5

Číslo PS,SO **SO 03-33-02**

Datum aktualizace : 12.11.2012

Poř.						C E N A					typ řádku	kód dlatové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže					
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
31	05.170508-O	ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	870,139		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 481.3*1,808
32	06.170507-N	LOKALNĚ ZNEČISTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKÝ)	T	108,480		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 60*1,808
33	11.170204-N	ŽEL. PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	10,224		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 142 ks
34	13.170101-O	ŽEL. PRAŽCE BETONOVÉ	T	153,400		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 767 ks
35	31.170203-O	POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,164		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6
36	32.070299-O	PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,331		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				