

## SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:

km 20,691

Název stavby:

Rekonstrukce mostu v km 20,691 tr. Havlovice - Tachov (Poběžovice)

Číslo PS/SO:

SO 30-01

Název PS/SO:

Přeložky kabelu SŽ-CTD

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ výkaz výměr	KPL	1,0
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ výkaz výměr	KPL	1,0
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkaz výměr 60m x 0,35 x 0,5	M3	10,5
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výkaz výměr 60m x 0,35 x 0,8	M3	10,5
Díl:	7	PSV - montážní práce		
5	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU výkaz výměr : 2 ks	KUS	2,0
6	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr: 60m - trasa mimo mosty	M	60,0
7	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM výkaz výměr: 60 m	M	60,0
8	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr: 605 m	M	60,0
9	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) výkaz výměr: 2 ks	KUS	2,0
10	75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ výkaz výměr 2x na obou koncích	KS	4,0
11	75I221	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN výkaz výměr 2x 80 m x 5 čtyřek - položka vč. montáže	KMČTYŘKA	0,8
12	75I22Y	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 2x demontáž - stávající + provizorium	M	160,0
13	75I12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU výkaz výměr: počet párů v kabelu	KUS	10,0
14	75I14	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK výkaz výměr: počet čtyřek v kabelu	KUS	5,0
15	75I15	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA výkaz výměr: počet čtyřek v kabelu, 1 úsek	KUS	5,0