

PROPOČET				PS 11-02-11			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: žst Prostějov, MK							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		5 713 520 020		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S621700215		
Zpracovatel:		"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o.		Cenová úroveň:		2020	
		Ing. Vladimír Hadraba		Datum zpracování:		15.04.2021	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12293	OTSKP-2020	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III	M3	20,000		
2	13283A	OTSKP-2020	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	2 175,000		
3	17411	OTSKP-2020	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 175,000		
4	702313	OTSKP-2020	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	3 600,000		
5	75I312	OTSKP-2020	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍREM PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	35,400		
6	75I31Y	OTSKP-2020	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍREM PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM - DEMONTÁŽ	M	500,000		
7	75II21	OTSKP-2020	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍREM DO 100 ŽIL	KUS	5,000		
8	75II811	OTSKP-2020	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	27,500		
9	75II841	OTSKP-2020	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	20,000		
10	75II911	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	3 910,000		
11	75II91X	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	3 910,000		
12	75I961	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	22,000		
13	75I962	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	3 910,000		
14	75IA11	OTSKP-2020	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	50,000		
15	75IA51	OTSKP-2020	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	38,000		
16	75ID21	OTSKP-2020	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	2,000		
17	75ID31	OTSKP-2020	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	8,000		
18	75IEE1	OTSKP-2020	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	22,000		
19	75IEEX	OTSKP-2020	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	22,000		
20	75IH61	OTSKP-2020	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	44,000		
21	75IH91	OTSKP-2020	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	46,000		
22	75IK21	OTSKP-2020	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	18,000		
23	75IJ12	OTSKP-2020	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	90,000		
24	75J921	OTSKP-2020	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	40,000		
25	75M921	OTSKP-2020	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSL OVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 2XUPLINK	KUS	20,000		
26	75M92X	OTSKP-2020	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSL OVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ	KUS	20,000		
27	75IG31	OTSKP-2020	ZEMNÍČÍ DESKA FEZN 2000 X 250 X 3 MM	KUS	20,000		
28	75IG3X	OTSKP-2020	ZEMNÍČÍ DESKA FEZN 2000 X 250 X 3 MM - MONTÁŽ	KUS	20,000		
29	75IG61	OTSKP-2020	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	200,000		
30	75IG6X	OTSKP-2020	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	200,000		
31	747213	OTSKP-2020	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		
32	747214	OTSKP-2020	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	8,000		
33	02910	OTSKP-2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
34	02944	OTSKP-2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		