

PROPOČET				PS 11-02-13			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Prostějov, příprava DOK a TK							
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:		5 713 520 020	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR	Označení (S-kód):		S621700215	
Zpracovatel:		"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o. Ing.Vladimír Hadraba		Cenová úroveň:		2020	
				Datum zpracování:		16.04.2021	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11120	OTSKP-2020	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,000		
2	112013	OTSKP-2020	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	10,000		
3	12293	OTSKP-2020	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	100,000		
4	13283A	OTSKP-2020	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY	M3	1 430,000		
5	17411	OTSKP-2020	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 530,000		
6	14113	OTSKP-2020	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	60,000		
7	701005	OTSKP-2020	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	50,000		
8	702313	OTSKP-2020	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	5 080,000		
9	702411	OTSKP-2020	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	7,000		
10	751322	OTSKP-2020	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍREM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	87,450		
11	751811	OTSKP-2020	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKN	30,600		
12	751841	OTSKP-2020	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	3,000		
13	751H61	OTSKP-2020	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	2,000		
14	751911	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	17 490,000		
15	75191X	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	17 490,000		
16	751961	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	9,000		
17	751962	OTSKP-2020	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	17 490,000		
18	751A11	OTSKP-2020	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	60,000		
19	751A51	OTSKP-2020	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	18,000		
20	751D21	OTSKP-2020	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	5,000		
21	751D31	OTSKP-2020	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	60,000		
22	751H21	OTSKP-2020	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍREM DO 40 ŽIL	KUS	6,000		
23	751H91	OTSKP-2020	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	3,000		
24	751J12	OTSKP-2020	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	90,000		
25	751J15	OTSKP-2020	MĚŘENÍ A VYROVNANÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	45,000		
26	751B13	OTSKP-2020	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U	KUS	4,000		
27	751B1X	OTSKP-2020	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ	KUS	4,000		
28	751F91	OTSKP-2020	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	4,000		
29	751F9X	OTSKP-2020	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
30	75MA11	OTSKP-2020	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	90,000		
31	75MA1X	OTSKP-2020	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	90,000		
32	747213	OTSKP-2020	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		
33	747214	OTSKP-2020	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	8,000		
34	02910	OTSKP-2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
35	02944	OTSKP-2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		