

Naše zn. 103/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 7. ledna 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„Zvýšení disponibilít výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

PS 12-02-72 TNS Nedakonice, kamerový systém

V blokovém schématu jsou některé kamery očíslované stejnými čísly (K3 je u šesti kamer a K4 je pěti kamer). Žádáme zadavatele o sdělení, zda celkový počet kamer je 22 IP pevných kamer (z toho 4 kamery pro SEE a 18 kamer pro VSS) a 2 kamery IP otočné pro SEE.

Odpověď:

Celkový počet pevných kamer souhlasí. Dále kamerový systém obsahuje i 2 ks otočných kamer SEE. Na základě dotazu byl upraven požadavek na výkon a funkce.

Dotaz č. 2:

V **PS 12-02-11 (TNS Nedakonice, místní kabelizace)** a **PS 19-02-11 (SpS Rohatec, místní kabelizace)** nejsou v popisu funkce uvedeny zemní práce. Znamená to, že zemní práce jsou součástí jiných PS, nebo SO? Pokud nejsou součástí jiných PS, SO, žádáme zadavatele o doplnění rozsahu zemních prací, včetně rozsahu ochrany kabelizace zemními žlaby, protlaků pod koleje apod.

Odpověď:

Do popisu výkonu a funkce PS 12-02-11 byly doplněny zemní práce pro napojení komunikátoru u vstupní brány (výkop 0,6*0,4 délky cca 5 m.).

Zbytek trasy kabelu ke komunikátoru je součástí zemních prací v rámci kamerového systému PS 12-02-72 (kamera u vjezdu).

V dalších případech jsou využívány zemní trasy, které chystají SO silnoproudu.

PS 19-02-11 využívá zemní trasy připravené v rámci SO silnoproudu.

Dotaz č. 3:

V **PS 19-02-11 SpS Rohatec, místní kabelizace**, nejsou v popisu funkce uvedeny zemní práce. Znamená to, že zemní práce jsou součástí jiných PS, nebo SO? Pokud nejsou součástí jiných PS, SO, žádáme zadavatele o doplnění rozsahu zemních prací, včetně rozsahu ochrany kabelizace zemními žlaby, protlaků pod koleje apod.

Odpověď:

PS 19-02-11 využívá zemní trasy připravené v rámci SO silnoproudu.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

01 23070 TNS Nedakonice_pozadavky na vykon a funkci_komplet_nulove_1610.xlsx

V Olomouci dne 7. 1. 2025



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace