

ROZPOČET/NÝKAZ VÝMÉR			Cena za objekt [Kč]
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné úseky Stéblová - Opato		
	Zařídění objektu :	824.12.3.5	Číslo stavby
Název PS, SO :	ŽST Opavice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina	(JKSO, JKPOV)	Číslo PS, SO SO 05-33-01
Datum zpracování :	13.6.2012		Datum aktualizace : 15.5.2013

Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatovice			Číslo stavby
Název PS, SO :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina			824.12.3.5
Datum zpracování :	13.6.2012	Číslo PS, SO	SO 05-33-01	
		Datum aktualizace :	15.5.2013	

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód stavové základny	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 52		Koleje									SD			
1	52A434	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z.KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	884,390		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 922,786 - (2*9,6) - 19,20 = 884,390 (Celková délka kolejí - 2*atyp.pražce společně - atyp.pražce krátě)
2	51153R	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2 370,137		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu, dynamickou stabilizaci	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 koleje + výhybky 2069,137+301
3	52C222	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z.KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADACEM	M	12,500		0,000		0,00		0,00			Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material
4	52I263R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, ÚP. PRUŽNÉ	M	19,200		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10R	1. Položka obsahuje: — montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi, za pomoci inventárních kolejnic — dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) — dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení — zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku — sespojování kolejových polí bez jejich svaření — směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním — dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení — následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení — konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože — pomocné a dokončovací práce — příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: — zřízení kolejového lože — svařování kolejnic do bezстыkové koleje — broušení koleje — případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Má jednotka: metr délkový 4. Způsob měření: — měří se délka koleje ve směsu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje 5. Hlavní materiál: — kolejnice tvaru 60 E2, — systém upevnění pomocí pružné svěrky — betonový výhybkový pražec krátký	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5

<p align="center">ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR</p>		<p>Cena za objekt [Kč]</p>
Název stavby :	<p><i>Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opato</i></p>	
	<p>Zatřídění objektu :</p>	<p>Číslo stavby</p>
	<p>ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, <i>lichá skupina</i></p>	<p>824.12.3.5</p>
Název PS,SO :	<p>(JKSO, JKPOV)</p>	<p>824.34.3.5 Číslo PS,SO SO 05-33-01</p>

ROZPOČET/NÝKAZ VÝMÉR		Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina		
Název PS, SO :	Zařídění objektu : 824.12.3.5	824.34.3.5	Číslo PS, SO SO 05-33-01
Datum zpracování :	13.6.2012		Datum aktualizace : 15.5.2013

FORMULÁŘ 5

maJitel HlM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČETNÝKAZ VÝMĚR

Modernizace tratí Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatov

Číslo stavby

Název stavby :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

824.12.3.5

Název PS,SO :

824.34.3.5

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

13.6.2012

SO 05-33-01

Datum aktualizace :

15.5.2013

1	0
počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řadku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 15	54	Úpravy drážního svršku										SD			
	548219	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ S40 TERMITEM 7515	KUS	4,000					0,00			B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4
16	548239	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	70,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 30+((18+2)*2)=70
17	548439	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVÉ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	56,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5 46+((3+1)*2)=56
18	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3.56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO053300_06_Material součet
19	R547534	PROVIZORNÍ IZOLOVANY STYK LEPENÝ TVAR UIC DL 4,5M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00				Zřízení provizorního izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka obsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru, jeho následné odstranění, úpravy koleje do definitivního stavu, odvoz, demontáž a následné zpracování.	E_01_01_SO053300_06_Material součet

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim. 1. stavba, zdvoukoleinění úseku Stéblová - Opatoč Číslo stavby

Název stavby :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek,
lichá skupina

Název PS,SO :

Datum zpracování :

13.6.2012

maailtel HIM:

SŽDC

Q

Cena za objekt [Kč]

1

0

počet m

objektový ukazatel

SO053301_soupis_praci.xls

ROZPOČET/NÝKAZ VÝMÉR		Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatovice		
Název PS,SO :	Zařídění objektu : 824.12.3.5	824.34.3.5	Číslo PS,SO SO 05-33-01
Datum zpracování :	13.6.2012	Datum aktualizace :	15.5.2013
	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kvót. danové základny	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 96														
34	965112	Bourání, demontáž, odstranění DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 15 KM	M3	1 813,274		0,000		0,00		0,00	SD B	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 3 šetrk k recyklaci (čištění), odvoz na recyklační základnu Opatovice, 20% odvoz na skládku, zbytek zpět do záspy - celková zprůměrovaná vzdálenost 15 km
35	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 25 KM	M3	15,000						0,00		SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 3 kontaminovaný šetrk z výhybek, odvoz na skládku
36	965212	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADACEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	1 014,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládce. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 2 Odvoz na místo určené správcem
37	965313	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADACEM DO SOUČÁSTÍ ODVOZ DO 15 KM	M	40,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládce. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 3
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění				0,000		0,00		0,00				

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatoč Číslo stavby

Název PS,SO : **ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek,
lichá skupina** objektu : **824.12.3.5**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

1

0

počet mj

objektový ukazatel

SO053301_soupis_praci.xls