

majitel HIM:	SŽDC	0	m	1	0
	Cena za objekt [Kč]		mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Název PS,SO :	<b>Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DK</b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	<b>828 89</b>
---------------	--	--	---------------

Datum zpracování : 11.9.2012 Datum aktualizace : 9.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové kategorie 13	Technická specifikace 14	Výkaz výměr 15
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
Díl:	M01	Zemní práce									SD			
1	701AAE	Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,280		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	odměřeno ze situace č. 003, 004, 005
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňe	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňe kabelovým označníkem. Osazení kabelového patniku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	součet spojek ze situace č. 003, 004, 005
3	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tl. 4, vč. záhozu a úpravy, odvozu	m3	5,000		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj nýh nebo s případným naložením do dopravního prostředku. Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravy terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	součet spojek ze situace č. 003, 004, 005



## FORMULÁŘ 5

majitel HLM:

SŽDC

0

m

1

0

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné úseku Stéblová - Opatov** Číslo stavby

Název PS, SO : **Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DK** **828 89**

Číslo PS, SO **SO 04-39-01**  
Datum aktualizace : 9.5.2013

Datum zpracování : 11.9.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
6	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,000		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP20	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
7	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCEĽ POTRUBÍ DN DO 200MM	m	24,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP	Protlačení potrubí zahrnuje veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací jáma, opěrné a vodící bloky a pod.), rovněž dodávku protlačovaného potrubí a ochranné trubky PE.	odměřeno ze situace č. 003
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	256,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	odměřeno ze situace č. 003, 004, 005
9	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tl. 4	kus	7,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	odměřeno ze situace č. 003, 004, 005
10	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	30,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	technologický předpis a výkres 003
11	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	256,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovnaní povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
12	742653	KRYTÍ KABELÚ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	256,000		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011		technologický předpis a výkres 003, 004, 005
13	742653R183	Krycí panelová deska	M2	7,000		0,000		0,00		0,00	B	R	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě: TL 150mm - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďového krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tl. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypánek nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
15	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	11,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005

## FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatov

Název PS, SO : Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DK

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo PS, SO SO 04-39-01

Datum aktualizace : 9.5.2013

Datum zpracování : 11.9.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
16	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,050		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP20	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
18	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	6,000		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	technologický předpis a výkres 003, 004, 005
						0,000		0,00		0,00				
<b>S Celkem za M01</b>						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Díl: M02</b>														
19	75G113R010	Kabel DK 38a 10XPI1,0+4XV1,3+6DM1,3+16DM0,9	M	280,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Dodávka a montáž. Veškeré práce a materiál potřebný k dodání a položení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	odměřeno ze situace č. 003
20	75G431R058	Spojka TR480 - rovná	KS	7,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Dodávka a montáž. Veškerý materiál a práce potřebné k zhotovení spojky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	součet spojek ze situace č. 003, 004, 005
21	75G431R056	KABELOVÁ KONCOVKA PRO KABEL Ø63mm	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Dodávka a montáž. Veškerý materiál a práce potřebné k zhotovení kabelové koncovky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	odměřeno ze situace č. 003, 004, 005
22	75G570R153	Měření stejnosměrné - první čtverka	KS	4,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Veškerý materiál a práce potřebné ke kontrolnímu měření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
23	75G570R154	Měření stejnosměrné - další čtverka	KS	33,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Veškerý materiál a práce potřebné ke kontrolnímu měření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
24	75G570R155	Měření střídavé - první čtverka	KS	4,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Veškerý materiál a práce potřebné ke kontrolnímu měření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
25	75G570R156	Měření střídavé - další čtverka	KS	33,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Veškerý materiál a práce potřebné ke kontrolnímu měření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
26	75G570R157	Měření útlumu - první čtverka	KS	4,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Veškerý materiál a práce potřebné ke kontrolnímu měření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
27	75G570R158	Vyrovnaní nf kabelů s měřením ve dvou bodech 22 čtvek	USEK	2,000		0,000		0,00		0,00	B	SZDC10	Práce a měření spojené s vyrovnaním metalického kabelu.Měřicí práce se měří počtem čtyřdrátových vyrovnaných okruhů v daném úseku.Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy a pořízení materiálu.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
28	75G431R062	Montáž čtvek za provozu	KS	74,000		0,000		0,00		0,00	B	R	Veškerý materiál a práce potřebné k montáži čtvek za provozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	vychází z předpisu o stavbě a údržbě dálkových kabelů
29	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	15 000,000		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011		dokumentace nutná pro zaevidování případných změn
						0,000		0,00		0,00				
<b>S Celkem za M02</b>						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Díl: M03</b>														
30	75296R501	DEMONTÁŽ SPOJKY TD480 ODBOČNÉ	KS	3,000		0,000		0,00		0,00	B	R-208	Demontáž dle textace položky, včetně odvozu na skládku	odměřeno ze situace č. 003, 004, 005
						0,000		0,00		0,00				
<b>S Celkem za M03</b>						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				