

ROZPOČET/NÝKAZ VÝMÉR			Cena za objekt [Kč]
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné úseky Stéblová - Opatovice		
Název PS, SO :	Zařídění objektu : 824.12.3.5	Číslo PS, SO	SO 05-33-01
Datum zpracování :	13.6.2012	Datum aktualizace :	15.5.2013

Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatov			Číslo stavby	
Název PS,SO :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina			Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824.12.3.5
Datum zpracování :	13.6.2012	Číslo PS,SO	824.34.3.5	SO 05-33-01	
		Datum aktualizace :	15.5.2013		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód stavové základny	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 52		Koleje									SD			
1	52A434	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z.KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	884,390		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod koleji (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 922,786 - (2*9,6) - 19,20 = 884,390 (Celková délka koleji - 2*atyp.pražce společně - atyp.pražce krátě)
2	51153R	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2 370,137		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu, dynamickou stabilizaci	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 koleje + výhybky 2069,137+301
3	52C222	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z.KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADÁČEM	M	12,500		0,000		0,00		0,00			Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod koleji (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material
4	52I263R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, ÚP. PRUŽNÉ	M	19,200		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10R	1. Položka obsahuje: — montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi, za pomoci inventárních kolejnic — dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod koleji (1435 mm) — dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení — zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku — sespojování kolejových polí bez jejich svaření — směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním — dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení — následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení — konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože — pomocné a dokončovací práce — příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: — zřízení kolejového lože — svařování kolejnic do bezстыkové koleje — broušení koleje — případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Má jednotka: metr délkový 4. Způsob měření: — měří se délka koleje ve směsu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje 5. Hlavní materiál: — kolejnice tvaru 60 E2, — systém upevnění pomocí pružné svěrky — betonový výhybkový pražec krátký	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5

FORMULÁŘ 5

maJitel HlM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČETNÝKAZ VÝMĚR

Modernizace tratí Hradeč Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opato

Číslo stavby

Název stavby :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

824.12.3.5

Název PS,SO :

13.6.2012

824.34.3.5

Číslo PS,SO

SO 05-33-01

Datum zpracování :

15.5.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řadku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
5	521283R	60/R65 E2 DLOUHÝ PAS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	9,600		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10R	1. Položka obsahuje: – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi, za pomoci inventurních kolejnic – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovačel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení – následnou výměnu inventurních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – pomocné a dokončovací práce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – betonový výhybkový pražec dlouhý (je součástí dodávky příslušné výhybky) 3. Měrná jednotka: metr délkový 4. Způsob měření: – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje 5. Hlavní materiál: – kolejnice tvaru 60 E2, – systém upevnění pomocí pružné svěrky	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
6	53J911	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL.12,5M	KS	2,000						0,00				Zřízení přechodové kolejnice dl. 12,5 m dle platných TPD	E_01_01_SO053300_06_Material
S	Celkem za 52	Koleje				0,000		0,00		0,00					
Díl:	53	Kolejové rozvětvení										SD			
7	53B272	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:18,5 - 1200, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00				Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
8	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR		Cena za objekt [Kč]
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opato Číslo stavby	
Název PS,SO :	Zařídění objektu : 824.12.3.5	
Datum zpracování :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina (JKSO, JKPOV)	824.34.3.5 Číslo PS,SO SO 05-33-01
	13.6.2012	Datum aktualizace : 15.5.2013

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR		Cena za objekt [Kč]
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opato Číslo stavby	
Název PS,SO :	Zařídění objektu : 824.12.3.5	
Datum zpracování :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina (JKSO, JKPOV)	824.34.3.5 Číslo PS,SO SO 05-33-01
	13.6.2012	Datum aktualizace : 15.5.2013

[illegible]

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukoleinění úseku Stéblová - Opatoč Číslo stavby

Název stavby :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek,
lichá skupina

Název PS,SO :

Datum zpracování :

13.6.2012

maailtel HIM.

SŽDC

0

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

1

0

počet mi

objektový ukazatel

SO053301 soupis praci 20140205.xls

FORMULÁŘ 5

majteli H1M:

SŽDC

0

Cena za objekt (Kč)

ROZPOČETNÝKAZ VÝMĚR

Modernizace tratí Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatov

Číslo stavby

Název stavby :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

824.12.3.5

Název PS,SO :

824.34.3.5

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

13.6.2012

Datum aktualizace :

SO 05-33-01

15.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 34	965112	Bourání, demontáž, odstranění DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	1 813,274		0,000		0,00		0,00	SD	B	SŽDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 3 štěrk k recyklaci (čistění), odvoz na recyklační základnu Opatovice, 20% odvoz na skládku, zbytek zpět do zásypů - celková průměrovaná vzdálenost 15 km
35	965113	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	15,000						0,00			SŽDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 3 kontaminovaný štěrk z výhybek, odvoz na skládku
36	965212	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADACEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	1 014,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 2 Odvoz na místo určené správcem
37	965313	DEMONTÁŽ ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADACEM DO SOUČÁSTÍ ODVOZ DO 15 KM	M	40,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 3
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

Název PS,SO :

13.6.2012

Datum zpracování :

824.12.3.5

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

824.34.3.5

Číslo PS,SO

SO 05-33-01

Datum aktualizace :

15.5.2013

ROZPOČETNÝKAZ VÝMĚR

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opato

Cena za objekt [Kč]

0

1	0
počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	O990	Poplatky za skládky										SD			
38	05.170508-O	STĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	650,256		0,000		0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliš se variantou.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 6
39	06.170507-N	LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ STĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKÝ)	T	27,120		0,000		0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 6
40	11.170204-N	ŽEL. PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	1,800		0,000		0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 6
41	13.170101-O	ŽEL. PRAŽCE BETONOVÉ	T	6,760		0,000		0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliš se variantou.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 6
42	31.170203-O	POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,011		0,000		0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 6
43	32.070299-O	PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,021		0,000		0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 6
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					