LEGENDA

AFS.X	ROZVADĚČ 25kV VN ČÁST POLE X
QM	VYPÍNAČ VN
TA	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU
TV	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ
QE	UZEMŇOVAČ VÝVODU
ACF	POLE FILTRAČNĚ-KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
TA	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU
TV	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ
J	BALANČNÍ MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR
LDK	DEKOMPENZAČNÍ TLUMIVKA
GS1	TYRISTOROVÝ MĚNIČ
ASF.X	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ ROZVADĚČE 25kV POLE X
KF1	IED S OCHRANNÝMI A ŘÍDICÍMI FUNKCEMI REF630
S20	PŘEPÍNAČ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ
UV	PŘEVODNÍK NAPĚTÍ
UA	PŘEVODNÍK PROUDU
PJ	ZDROJ NAPÁJENÍ PO ETHERNETU
PAV	MĚŘIČ VELIČIN Z PŘEVODNÍKŮ
XA	MĚŘÍCÍ SVORKOVNICE MTP
XV	MĚŘÍCÍ SVORKOVNICE MTN
F1.X, F2.X, F3	JISTIČ 2-PÓLOVÝ 110V DC
F4	JISTIČ 1-PÓLOVÝ 230V AC
KH	POMOCNÉ SIGNALIZAČNÍ RELÉ
G3	DC / DC MĚNIČ
KHAV	POMOCNÉ RELÉ - HAVARIJNÍ VYPNUTÍ
KREA	POMOCNÉ RELÉ - VYPNUTÍ ZÁBLESK. OCHRANOU
KIRF	POMOCNÉ RELÉ - SUMA PORUCHA OCHRANY
KQ1,2	POMOCNÉ RELÉ - POVEL ODPOJOVAČE VYP / ZAP
KS1	POMOCNÉ RELÉ - POVEL ZAP SPOJKY
ASG	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TYRISTOROVÉHO MĚNIČE

OMZ - IS, s.r.o.
Lidická 1261, 765 02 Otrokovice
e-mail : omz@omz.cz
Tel./fax : +420 577 923 088

Název:	ASF8 - VÝVOD NA FKZ, DEKOMPENZACE - Legenda	ODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Marek	KRESLIL :	Ing. Daniel Marek
Stavba:	Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	KONTROLOVAL:	Ing. Stanislav Marek	ZAKÁZKA Č.: 17_08_27	MĚŘÍTKO: / LIST Č.: 1 / 6
PS/SO:	PS 3431.1 TT Kadaň, rozvodna 25kV, úprava technologie	ÚČEL: DSP	FORMÁT: A3	DATUM: 11/2017	ŘAZENÍ: 02_12 / ČÁST: D.3.3.1