



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 335 777  
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DAVID ZRŮST

Vypracoval:

ING. DAVID ZRŮST

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

**ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ**

Číslo smlouvy:

16-333.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 1301 ŽST KADAŇ PRUNÉŘOV, ÚPRAVY SZZ

Datum:

11/2017

Číslo části:

D.1.1.2

Název přílohy:

**SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU**

Měřítko:

Počet formátů:

- xA4

Číslo přílohy:

**0003**

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1301

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111211	Odstranění křovin i s kořeny	m2	240,000		0,000		0,00		0,00
	113151	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
	113152	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	400,000		0,000		0,00		0,00
	121101	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I.	m3	17,000		0,000		0,00		0,00
	121102	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	425,000		0,000		0,00		0,00
	121201	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II.	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
	121202	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	125,000		0,000		0,00		0,00
	121301	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti III.	m3	1,200		0,000		0,00		0,00
	121302	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	30,000		0,000		0,00		0,00
	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	130,000		0,000		0,00		0,00
	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	15,000		0,000		0,00		0,00
	141111	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I	m	50,000		0,000		0,00		0,00
	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	145,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce, uložení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1301

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	49,000		0,000		0,00		0,00
	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	750,000		0,000		0,00		0,00
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
	702412	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	60,000		0,000		0,00		0,00
	702830	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABŮ	M	60,000		0,000		0,00		0,00
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	750,000		0,000		0,00		0,00
	703112	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
	703313	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Zemní práce, uložení				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1301**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,050		0,000		0,00		0,00
	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	1,000		0,000		0,00		0,00
	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	11,100		0,000		0,00		0,00
	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,050		0,000		0,00		0,00
	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	1,000		0,000		0,00		0,00
	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	8,000		0,000		0,00		0,00
	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	11,100		0,000		0,00		0,00
	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	49,000		0,000		0,00		0,00
	742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	30,000		0,000		0,00		0,00
	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	750,000		0,000		0,00		0,00
	741812	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za ZZ 2</b>	<b>Kabelizace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1301**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B241	Dostavba zobrazovací sekce JOP - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	R-75B241	Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B247	Dostavba zobrazovací sekce JOP - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	R-75B247	Dostavba pracoviště pro JOP - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B511	Skříně technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B517	Skříně technologických počítačů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B541	Skříně (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B547	Skříně (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75B661	Skříně napájecí - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B667	Skříně napájecí - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1301

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	R-75B711	Přepětová ochrana pro PN a KO - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	R-75B717	Přepětová ochrana pro PN a KO - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	5,500		0,000		0,00		0,00
	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 3	Vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1301

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 4	Venkovní prvky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1301

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	160,000		0,000		0,00		0,00
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	101,000		0,000		0,00		0,00
	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75E1A7	Zapojení zkušebníh kolejového relífu (kabel 6 párů)	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacíh zařízení	hod	240,000		0,000		0,00		0,00
	75E321	Přenosný počítač pro přenos dat z elektronického stavědla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 5	Dozor, revize, údržba				0,000		0,00		0,00



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1301**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	17,000		0,000		0,00		0,00
	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	5,000		0,000		0,00		0,00
	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1,200		0,000		0,00		0,00
	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	60,000		0,000		0,00		0,00
	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000		0,000		0,00		0,00
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,000		0,000		0,00		0,00
	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,060		0,000		0,00		0,00
	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,040		0,000		0,00		0,00
	015560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFKA S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	5,000		0,000		0,00		0,00
	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,020		0,000		0,00		0,00
	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY	T	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 01</b>	<b>Odpady</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1301

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	300,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Koleje				0,000		0,00		0,00