

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **Kadaň - Kadaň Prunéřov, místní kabelizace - doplnění a úpravy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění  
objektu : **828 82**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **521 372 0004**

Číslo PS,SO **PS 2010**

Datum aktualizace : **22.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	3.880		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	1 358.125		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	131.400		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	1 236.725		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Kácení dřevin, odvětvění, odklizení dřeva do vzdál.1km, likvidace dřevních zbytků, včetně likvidace pařezů v prostoru výkopu	m3	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	18031R	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m2	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	561102	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14113	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	265.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702111	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY DO 120 MM	m	3 605.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702901	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	M	3 605.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702112	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY PŘES 120 DO 250 MM	m	705.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702902	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	M	705.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	702212	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	230.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	702312	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	m	3 625.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	5933036R	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 200 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	702412	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	704213	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	704110R	Protipožární ucpávka s ochranou EMC včetně montážního rámu, vstup do kabelovny VB ŽST Kadaň	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	704120R	Protipožární ucpávka bez ochranou EMC včetně montážního rámu, vstup do kabelovny VB ŽST Kadaň	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	704121R	Kabelový žlab nosný/dratěný zároveň zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	703213	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	703512	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	m	35.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	709210		kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **Kadaň - Kadaň Prunéřov, místní kabelizace - doplnění a úpravy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění  
objektu : **828 82**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **521 372 0004**

Číslo PS,SO **PS 2010**

Datum aktualizace : **22.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	701003	Betonový označnick	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	2.380		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>S</b>	<b>Celkem za M1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0.000</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
33	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	8.570		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I313	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,6 mm do 50XN	kmčtyřka	4.725		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,6 mm - uložení	m	2 285.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,6 mm - zatažení	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	7.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - demontáž	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I123	Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I125	Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	11.700		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	5.640		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 670.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **Kadaň - Kadaň Prunéřov, místní kabelizace - doplnění a úpravy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění  
objektu : **828 82**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **521 372 0004**

Číslo PS,SO **PS 2010**

Datum aktualizace : **22.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 865.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 275.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 875.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **Kadaň - Kadaň Prunéřov, místní kabelizace - doplnění a úpravy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění  
objektu : **828 82**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **521 372 0004**

Číslo PS,SO **PS 2010**

Datum aktualizace : **22.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	76.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	76.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IF3Y	Zemnicí svorkovnice - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IFAY	Nosník bleskojistek - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
104	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	29.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	29.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	741C02	Uzemňovací svorka	kus	29.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	725.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	725.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	145.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	29.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	58.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **Kadaň - Kadaň Prunéřov, místní kabelizace - doplnění a úpravy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění  
objektu : **828 82**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **521 372 0004**

Číslo PS,SO **PS 2010**

Datum aktualizace : **22.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75IH23	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 200 žil	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75IH42	Ukončení kabelu forma kabelová délky přes 0,5 m do 25XN	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75IH33	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
122	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
128	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
129	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
132	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	1 020.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
134	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	255.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
135	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km	úsek	255.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
136	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
138	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
139	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
140	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
141	75IK42	Měření na třech vlnových délkách po montáži 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
142	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
143	75IK62	Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
144	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **Kadaň - Kadaň Prunéřov, místní kabelizace - doplnění a úpravy**

Datum zpracování : **16.10.2017**

Zatřídění  
objektu : **828 82**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **521 372 0004**

Číslo PS,SO **PS 2010**

Datum aktualizace : **22.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
146	75JB43	Datový rozvaděč 19" 800x800 do 47 U	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
147	75JB4X	Datový rozvaděč 19" 800x800 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
148	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
149	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
150	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
151	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
152	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
153	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
154	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
155	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
156	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	2 380.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>S</b>	<b>Celkem za M2</b>	<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>				<b>0.000</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>Díl:</b>	<b>015</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
157	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	296.940		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
158	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
159	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
160	015422	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ	t	0.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
161	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
<b>S</b>	<b>Celkem za 015</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0.000</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>