

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby :

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO :

TT Kadaň, filtračně kompenzační zařízení, úprava technologie

Datum zpracování :

14.10.2017

Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV):

824 35

Číslo stavby

542 353 0003

Číslo PS,SO

PS 3433.1

Datum aktualizace :

14.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		FKZ - 1-f. TYRISTOROVÝ MĚNIČ VE FUNKCI REGULÁTORU JALOVÉHO VÝKONU PRO FKZ PŘES 10 DO 27,5 KV, 700 A VZDUCHOVÁ DEKOMPENZAČNÍ TLUMIVKA PRO FKZ JEDNOFÁZOVÁ, 27,5 KV, DO 7000 KVA Vzduchová filtrační tlumivka jednofázová s odbočkami, 27,5kV, do 150A, 300mH, vč. podpěrek, s úpravou pro manipulaci s jeřábem a bez jeřábu Jednofázová kondenzátorová baterie Un=40kV, nad 1000kVAr do 6000kVAr, vč. podpěrek, ocelové konstrukce, balanční ochrany a přístrojového transformátoru proudy pro ni Svodič přepětí 36kV, do 10kA JEDNOPÓLOVĚ IZOLOVANÝ PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ, DVĚ SEKUNDÁRNÍ VINUTÍ 100 V, 25 VA, PODSYCENÝ, PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ, UA/UI = 105/250 KV PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU PODPĚRNÝ, DVOUJÁDROVÝ, PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ, UA/UI ? 80/170 KV, DO 300 A	KUS	1,000						
1	746522		KUS	1,000						
2	746532		KUS	1,000						
3	746GAG		kus	2,000						
4	746GAI		kus	2,000						
6	745CDI		kus	1,000						
7	746574		KUS	2,000						
8	746572		KUS	2,000						
S	Celkem za 746G	FKZ - 1-f.								
Díl: 2		propojovací vedení VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 Pružná spojka pro Al pas do 60/10 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 95 DO 150 MM2 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	M	7,000						
9	742121		M	7,000						
10	742ADA		kus	2,000						
11	7425B2		M	40,000						
12	742553		M	18,000						
13	742A22		KUS	4,000						
14	742C23		KUS	4,000						
S	Celkem za 2	propojovací vedení								
Díl: 3		demontáže DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ FKZ - VZDUCHOVÁ TLUMIVKA VN DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ FKZ - VZDUCHOVÝ TRANSFORMÁTOR	KUS	3,000						
15	746Z41		KUS	3,000						
16	746Z42		KUS	1,000						

17	746Z43	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ FKZ - 1-FÁZOVÝ TYRISTOROVÝ MĚNIČ	KUS	1,000						
18	746Z44	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ FKZ - JEDNOFÁZOVÁ KONDENZÁTOROVÁ BATERIE	KUS	2,000						
19	746Z45	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ FKZ - PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ	KUS	2,000						
20	745Z16	DEMONTÁŽ MĚŘÍČÍHO TRANSFORMÁTORU PROUDU VN	KUS	3,000						
21	745Z17	DEMONTÁŽ MĚŘÍČÍHO TRANSFORMÁTORU NAPĚTÍ VN	KUS	2,000						
22	745Z22	DEMONTÁŽ VN ODPÍNAČE/ODPOJOVAČE VČETNĚ POHONU	KUS	1,000						
17	746Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	1 000,000						
S	Celkem za 3	demontáže								
Díl:	3	zkoušky								
23	747532	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍČÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	4,000						
24	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	4,000						
25	747124	NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 35 KV	KUS	1,000						
26	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000						
27	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	12,000						
28	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000						
S	Celkem za 3	zkoušky								
Díl:	4	vnitřní uzemění								
29	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	100,000						
30	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000						
S	Celkem za 4	vnitřní uzemění								
Díl:	4	ostatní								
31	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000						
32	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	120,000						
33	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000						
S	Celkem za 4	ostatní								
Díl:	5	poplatky za skládky								
34	15725	16 02 14 - Vyřazená elektrická zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 (neobsahující nebezpečné látky)	t	0,100						
35	15849	17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10	t	0,100						
36	15930	20 03 01 - Směsný komunální odpad	t	0,400						
37	745MAR-2mr03	ODVOZ NA SKLÁDKU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	150,000						
S	Celkem za 5	poplatky za skládky								