

1	0
---	---

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

**Šeblová - Opatovice nad Labem**

--	--

Technická specifikace	Výkaz výměr
-----------------------	-------------

FORMULÁŘ 5

1

0

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO :

Datum zpracování :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

13.6.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824.12.3.5

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4		12	13	14	15
4	521263R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	19.200		B	SZDC10R	1. Položka obsahuje: – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi, za pomoci inventárních kolejnic – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – pomocné a dokončovací práce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Měrná jednotka: metr délkový 4. Způsob měření: – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje 5. Hlavní materiál: – kolejnice tvaru 60 E2, – systém upevnění pomocí pružné svěrky – betonový výhybkový pražec krátký	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5

1

	0
--	---

počet mj

objektový ukazatel

Zatřídění  
objektu : **824.12.3.5**  
(JKSO,  
JKPOV)

## Výkaz výměr

1

0

objektový ukazatel

Zatřídění  
objektu : **824.12.3.5**  
(JKSO,  
JKPOV)

## Výkaz výměr

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem  
ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina  
13.6.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824.12.3.5

1

0

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4		12	13	14	15
10	53J413	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 3 KS	SADA	1.000		B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
11	341632212R	JAZYKOVÁ A SRDCOVKOVÁPROPOJKA pro ST a SS proud	KS	10.000		B	SŽDC10R	Položka obsahuje dodávku a montáž propojky	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
12	53J757	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J 49, PERITIZOVANÉ, 1:18,5 - 1200	KS	1.000		B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž zpevněných jazyků	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
13	53J755	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J 49, PERITIZOVANÉ, 1:12 - 500	KS	2.000		B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž zpevněných jazyků	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
14	R52C243	ZRUŠENÍ IZOL. STYKU A JEHO NÁHRADA KOLEJOVÝM POLEM S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM	M	9.000				Zrušení izolovaného styku vyřezáním, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení náhrady styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo náhrady izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku veškerého potřebného svrškového materiálu dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO053300_06_Material
S	Celkem za 53	Kolejové rozvětví							

SO053301\_soupis\_praci.xls

Vytištěno 30.1.2014

5/11

1	0
---	---

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

**Šeblová - Opatovice nad Labem**

Technická specifikace	Výkaz výměr
-----------------------	-------------

14	15

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO : ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

Datum zpracování : 13.6.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824.12.3.5

1								0	
počet mj								objektový ukazatel	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		typ řádku	kód datové základny	Výkaz výměr	
	1	2	3	4		12	13	14	
								15	
18	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODAVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	18.000		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	
								E_01_01_SO053300_06_Material součet	
19	R547534	PROVIZORNÍ IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ TVAR UIC DL 4,5M	KUS	2.000				Zřízení provizorního izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka obsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru, jeho následné odstranění, úpravy koleje do fefinitivného stavu, odvoz, demontáž a následné zpracování.	
								E_01_01_SO053300_06_Material součet	
20	53J512	VYHYBKOVÝ LIS UIC 60/R65 OHNUTÝ S KALENOU HLAVOU	PÁR	3.000		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	
								E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO :ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina

Datum zpracování :13.6.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)824.12.3.5

1

0

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4		12	13	14	15
21	53J522	PŘIPOČET KE STANDARDNIMU VYBAVENÍ - LIS, S49, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	PÁR	1.000		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
22	549100R	BROUŠENÍ KOLEJNIC	M	935.290		B	OTSKP	Broušení kolejnic, doprava a nájem brousící soupravy.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4
23	549101R	BROUŠENÍ VÝHYBEK	M	222.100		B	SŽDC10R	Broušení výhybek, doprava a nájem brousící soupravy.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 5
24	5466321151R	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVĚREK ZA ŽS4	SADA	20.000		B	OTSKP	Dodávka a montáž, provedení dle S3/2 (sada = 1 uzel upevnění)	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4 (704/10)/0,61*2
25	527010R	PRAŽCOVÉ KOTVY	KS	24.000		B	OTSKP	Položka obsahuje dodávku a montáž pražcové kotvy	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 4
26	926925114R	NAMEZNIK PREF. Z BETONU	KUS	4.000		B	SŽDC10R	Dodávka a montáž	E_01_01_SO053300_02_01_Situ, E_01_01_SO053300_02_02_Situ, E_01_01_SO053300_02_01_Situ součet
27	54631	VYMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCU	KUS	8.000		B	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	
28	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	108.000		B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 2
29	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	10.000		B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053301, Příloha č. 2
30	5466321150R	ANTI KOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	SADA	38.000		B	SŽDC10R	Dodávka a montáž sady (sada = 1 uzel upevnění)	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033301 příloha 4 délka přejezdu*rozdělení*2+zaokrouhlení (11/0,61*2) sada = 1 uzel upevnění
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku							
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				SD			
31	17310	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ fr 32/63	M3	722.720		B	SŽDC10R	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy-nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053311, Příloha č. 2 zásyp těla stezek
32	17360	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH fr.4/8 tl.0,05m	M3	47.250		B	SŽDC10	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy-nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053311, Příloha č. 2 povrch stezek

SO053301\_soupis\_praci.xls

Vytištěno 30.1.2014

8/11



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem  
ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina  
13.6.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824.12.3.5

1

0

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4		12	13	14	15
33	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	80.000		B	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, Předpis S4 Železniční spodek , Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.	Absorbční geotextilie
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin							

SO053301\_soupis\_praci.xls

Vytisknuto 30.1.2014

9/11

1	0
---	---

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

**Štěpánková - Opatovice nad Labem**

1	0
---	---

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

Zatřídění  
objektu : **824.12.3.5**  
(JKSO,  
JKPOV)

JKPOV)

--	--