

SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-87-01									
Stavba:										Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS:										SO 11-87-01 ŽST Obrnice - mostecké zhlaví, ukolejnění kovových konstrukcí										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí										Klasifikace SO/PS:									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN: 3273214993									
Majetek:										SŽ										Označení (S-kód): 5423520114									
Zahájení realizace SO/PS:										4/2025 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2024									
Ukončení realizace SO/PS:										6/2025 Tým dopravního inženýrství s.r.o. Ing. Ladislav Perný										Datum zpracování: 11.03.2024									
0																				ISPROFIN: 3273214993									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu						MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena							
																						Jednotková Celkem							
Díl: 1										Dodávka a montáž																			
1		74C921						PRÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ						KUS		7,000						0,00 Kč							
								1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.																					
2		74F459						DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE						KUS		7,000						0,00 Kč							
								1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.																					
Součet za Díl										Dodávka a montáž										0,00 Kč									