

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 12-81-01		
Stavba: Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 12-81-01 ŽST Obrnice - počeradské zhlaví, trakční vedení										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.2.3.1 Trakční vedení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN: 3273214993		
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): 5423520113		
Zahájení realizace SO/PS: 4/2025 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2024		
Ukončení realizace SO/PS: 6/2025 Tým dopravního inženýrství s.r.o. Ing. Ladislav Perný										Datum zpracování: 11.03.2024		
ISPROFIN: 3273214993												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
Díl: 1 SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									Jednotková	Celkem		
1	74C121			PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ ISOLÁTOR	KUS	2,000				0,00 Kč		
				1. Položka obsahuje: – příplatek na materiál, dodávku a kusové zkoušky izolátoru podle TKP (samostatně nelze položku použít) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
2	74C131			VÝMĚNA ISOLÁTORU V KONZOLE, SIK NEBO LANĚ (PODÉLNĚM, PŘÍČNĚM, SMĚROVÉM)	KUS	2				0,00 Kč		
				1. Položka obsahuje: – materiál, demontáž a montáž izolátoru vč. mechanismů a spojovacího a pomocného materiálu – definitivní regulaci konzoly, SIK nebo lana 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
3	74C136			VODOROVNÝ POSUN SIK NA BŘEVNĚ BRÁNY	KUS	3				0,00 Kč		
				1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž SIK vč. mechanismů a měření – definitivní regulaci SIK 2. Položka neobsahuje: – materiál SIK a upevňovací materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
4	74C137			UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	KUS	6				0,00 Kč		

0

ISPROFIN: 3273214993										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím mechanismů včetně potřebného měření 2. Položka neobsahuje: – materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
5	74C311			KŘÍŽENÍ SESTAV	KUS	8				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
6	74C312			VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	58				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
7	74C315			PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	7				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
8	74C322			SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ	KUS	4				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
9	74C323			SPOJKA TROLEJÍ SJÍZDNÁ	KUS	4,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
10	74C331			DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY	KUS	2				0,00 Kč

ISPROFIN: 3273214993										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div></div> <div></div> <div></div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
11	74C584			TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	20				0,00 Kč
				<div></div> <div></div> <div></div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi</div> <div>– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.</div>						
12	74C591			VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	50				0,00 Kč
				<div></div> <div></div> <div></div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanismů</div> <div>– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.</div>						
13	74C596			ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	6				0,00 Kč
				<div></div> <div></div> <div></div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
14	74C5A1			DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	6				0,00 Kč
				<div></div> <div></div> <div></div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
15	74C5A2			DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	6				0,00 Kč
				<div></div> <div></div> <div></div>						

0

ISPROFIN: 3273214993											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
16	74C733			PROUDOVÉ PROPOJENÍ SESTAV TV	KUS	7					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	74C973			ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	6					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 100 m úseku stávající elektrifikované koleje. (Trať a malá žst. 5-10 ks, velká žst. 20-40 ks.)							
18	74C974			AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	6					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 100 m úseku elektrifikované koleje x stavební postup.							
19	74C976			ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	6					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 100 m úseku elektrifikované koleje.							
20	74CF11			TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	16					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.							

ISPROFIN: 3273214993										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
<b>Součet za Díl 1</b>									<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 2 SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET</b>										
21	74F321			PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1x SO, PS.						
22	74F322			REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.						
23	74F323			PROTOKOL UTZ	KUS	1				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1xSO, 1xPS.						
24	74F334			ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TV 2KOLEJ. TRAŤ, MALÉ ŽST. ZA 100M	KUS	6				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – geodetickou činnost po výstavbě TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se 1 kus za každých 100m TV						
<b>Součet za Díl 2</b>									<b>0,00 Kč</b>	
<b>Díl: 3 SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET</b>										
25	74F441			DEMONTÁŽ DĚLIČŮ	KUS	2				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
26	74F455			DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	58				0,00 Kč

ISPROFIN: 3273214993										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
27	74F456			DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH	KUS	7				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	74F457			DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	4				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl 3										
										0,00 Kč