

## Položkový rozpočet

Rozpočet:	<b>01-15-4/3 Vzduchotechnika a klimatizace</b>			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
<b>SO 0</b>	<b>Rekonstrukce budovy TNS</b>			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
<b>S001-15</b>	<b>Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		2	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>Rozpočtové náklady</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>SO01-15 Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná</b>	Rozpočet : 01-15-4/3
Objekt :	<b>SO 0 Rekonstrukce budovy TNS</b>	Vzduchotechnika a klimatizace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	0	0
Provoz investora	0	2,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SO01-15 Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná</b>	Rozpočet: 01-15-4/3
Objekt :	<b>SO 0 Rekonstrukce budovy TNS</b>	Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
1	24101	Montáž axiálních ventilátorů 350 vč.ochranné mřížky	soubor	4,00		
2	24102	Montáž regulačních klapek	kus	8,00		
3	24103	Montáž protidešťových žaluzií	kus	4,00		
4	24104	Montáž ventilátoru kruhových do potrubí R 350 vč.ochranné mřížky	kus	4,00		
5	24105	Montáž VZT potrubí DN 350	ks	4,00		
6	24106	Montáž výfukového kusu	kus	4,00		
7	KL1	Regulační klapka těsná 630x430 vč.servopohonu 230 V	soubor	8,00		
8	MON1	Drobný montážní materiál	soubor	1,00		
9	VEN1	Axiální ventilátor 350, 2000 m3/hod, 230 V 170 W, 230V	kus	4,00		
10	VEN2	Ochranná mřížka ventilátoru 350	kus	8,00		
11	VEN21	Ventilator kruhový do potrubí R350, 2100m3/hod 170 W/ 230 V	kus	4,00		
12	VEN22	Výfukový kus k ventilátoru s mřížkou R350	kus	4,00		
13	VEN23	Ochranná mřížka ke kruhovému ventilátoru R 350	kus	4,00		
14	VZTPOT1	Trouba DN 355/500 vč.přírub 355	kus	4,00		
15	Žal1	Protidešťová žaluzie 630x400 , provedení hliník vč. síta proti hmyzu	soubor	4,00		
16	Žal2	Pevná žaluzie na fasádě	soubor	4,00		
17	900 RT2	HZS-demontáže stávajícího zařízení VZT	h	4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				