

Položkový rozpočet

Rozpočet:	1 Měření a regulace - vytápění			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
4	SO 01-15-04 Rekonstrukce budovy TNS - vytápění			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
13.10.2014	Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
Rozpočtové náklady				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STRELNA	Rozpočet : 1
Objekt :	4 SO 01-15-04 Rekonstrukce budovy TNS - vytápění	Měření a regulace - vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0041 ELEKTROINSTALACE	0	0	0	0	0
M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL	0	0	0	0	0
M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC	0	0	0	0	0
M0221 REVIZE	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ	Rozpočet: 1
Objekt :	4 SO 01-15-04 Rekonstrukce budovy TNS - vytápění	Měření a regulace - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0041	ELEKTROINSTALACE				
1	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	15,00		
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,00		
3	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	20,00		
4	210140650R00	Termostat prostorový	kus	10,00		
5	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	450,00		
6	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	250,00		
7	R-pol.	Demontáž a opětovná montáž prostor. termostatu	ks	8,00		
8	R-pol.	MTZ drobného množství materiálu	kmpl.	1,00		
	Celkem za	M0041 ELEKTROINSTALACE				
Díl:	M0042	ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
9	Cena dod.	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpl.	1,00		
10	Cena dod.	Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí	ks	15,00		
11	Cena dod.	Dozbrojení rozvaděče	kmpl.	1,00		
12	Cena dod.	Průmyslový prostorový termostat 0 až +60°C, IP 65, výstup 230V, 16A	ks	1,00		
13	Cena dod.	Pokojový prostorový termostat	ks	9,00		
14	Cena dod.	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	450,00		
15	Cena dod.	Hmoždinka HM 8	ks	250,00		
16	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	527,45		
17	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	527,45		
	Celkem za	M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
Díl:	M0191	STAVEBNÍ VÝPOMOC				
18	R-pol.	Stavební výpomoc	hod	10,00		
	Celkem za	M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC				
Díl:	M0221	REVIZE				
19	Cena dod.	Dozbrojení rozvaděče	kmpl.	1,00		
20	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik	hod	5,00		
21	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	25,00		
	Celkem za	M0221 REVIZE				