

Položkový rozpočet

Rozpočet:	SO 01-15-4 Hromosvod			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
3	Rekonstrukce budovy TNS			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
1	Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		1	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
Rozpočtové náklady				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná	Rozpočet : SO 01-15-4
Objekt :	3 Rekonstrukce budovy TNS	Hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0101 BLESKOSVOD	0	0	0	0	0
M0102 BLESKOSVOD-MATERIÁL	0	0	0	0	0
M0181 DEMONTÁŽE	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná	Rozpočet: SO 01-15-4
Objekt :	3 Rekonstrukce budovy TNS	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0101	BLESKOSVOD				
1	Cena dod.	Provoz vysokozdvžné plošiny do v=10m s obsluhou	kmpl	1,00		
2	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	445,00		
3	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	48,00		
4	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	78,00		
5	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	70,00		
6	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů pro zemnicí pásek	kus	14,00		
7	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby křížová	kus	20,00		
8	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	14,00		
9	210220375U00	Mtž držák ochranného úhelníku	ks	28,00		
10	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	14,00		
11	R-pol.	Úpravy zem. pásku, nátěry, svařování, montážní a upevňovací materiál vč. dodávky	kmpl	1,00		
12	900 RT4	Hzs - Spolupráce s revizním technikem Práce v tarifní třídě 7	hod	10,00		
13	905 R00	Hzs-Stavební výpomocné práce	hod	25,00		
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	15,00		
	Celkem za	M0101 BLESKOSVOD				
Díl:	M0102	BLESKOSVOD-MATERIÁL				
15	Cena dod	Ochranný úhelník	ks	14,00		
16	Cena dod	Svorka křížová	ks	20,00		
17	Cena dod	Štítek označovací plastový	ks	14,00		
18	Cena dod	držák ochranného úhelníku	ks	28,00		
19	Cena dod	Svorka pro zemnicí pásek	ks	14,00		
20	Cena dod	Svorka okapová	ks	14,00		
21	Cena dod	Svorka spojovací	ks	42,00		
22	Cena dod.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4	m	50,00		
23	Cena dod.	Svorka zkušební	ks	14,00		
24	Cena dod.	Vodič AlMgSi 8 mm	m	560,00		
25	Cena dod.	Podpěra vedení do zdi 20cm	ks	47,00		
26	Cena dod.	Podastvec betonový pro vedení na plochou střechu	ks	385,00		
27	cena dod	Drobný montážní materiál	kpl	1,00		
28	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%			
29	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%			
	Celkem za	M0102 BLESKOSVOD-MATERIÁL				
Díl:	M0181	DEMONTÁŽE				
30	240030071R00	Demontáž stávajícího zařízení	kmpl	1,00		
	Celkem za	M0181 DEMONTÁŽE				