

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                     |           |            |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Název stavby   | TNS STŘELNÁ - SO 04 REK. BUDOVY TNS | JKSO      |            |
| Název objektu  | ZDRAVOINSTALACE                     | EČO       |            |
| Název části    |                                     | Místo     | Střelná    |
| Objednatel     | PEZ s.r.o.                          | IČ        |            |
| Projektant     |                                     | DIČ       |            |
| Zhotovitel     |                                     |           |            |
| Rozpočet číslo |                                     | Zpracoval |            |
|                |                                     | Dne       | 31.08.2013 |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |      | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Mimostav. doprava   |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00 | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00 | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00 |                     |                  |  |      | 17                           | Ostatní             |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00 |                     |                  |  |      | 18                           | NUS z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 0,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  | 0,00 | 19                           | NUS (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00 | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                |         |    |                       |          |      |
|----------------|---------|----|-----------------------|----------|------|
| Projektant     |         | D  | Celkové náklady       |          |      |
|                |         | 23 | Součet 7, 12, 19-22   |          | 0,00 |
|                |         | 24 | 15 %                  | 0,00 DPH | 0,00 |
| Datum a podpis | Razítko |    |                       |          |      |
| Objednatel     |         | 25 | 21 %                  | 0,00 DPH | 0,00 |
|                |         | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |          | 0,00 |
|                |         | E  | Přípočty a odpočty    |          |      |
| Datum a podpis | Razítko |    |                       |          |      |
| Zhotovitel     |         | 27 | Dodávky objednatele   |          | 0,00 |
|                |         | 28 | Klouzavá doložka      |          | 0,00 |
|                |         | 29 | Zvýhodnění + -        |          | 0,00 |
| Datum a podpis | Razítko |    |                       |          |      |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** TNS STŘELNÁ - SO 04 REK. BUDOVY TNS  
**Objekt:** ZDRAVOINSTALACE  
**Část:**  
**JKSO:**  
  
**Objednatel:** PEZ s.r.o.  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 31.08.2013

| Kód        | Popis                                      | Cena celkem        |
|------------|--|--------------------|
| 1          | 2  | 3                  |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                 | <b>0,00</b>        |
| 01         | Všeobecné a přípravné práce                | 0,00               |
| 1          | Zemní práce                                | 0,00               |
| 4          | Vodorovné konstrukce                       | 0,00               |
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00               |
| 8          | Trubní vedení                              | 0,00               |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 0,00               |
| 99         | Přesun hmot                                | 0,00               |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                 | <b>0,00</b>        |
| 721        | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace        | 0,00               |
| 722        | Zdravotechnika - vnitřní vodovod           | 0,00               |
| 725        | Zdravotechnika - zařizovací předměty       | 0,00               |
| 726        | Zdravotechnika - předstěnové instalace     | 0,00               |
| 740        | Elektromontáže - zkoušky a revize          | 0,00               |
| 743        | Elektromontáže - hrubá montáž              | 0,00               |
| 744        | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných   | 0,00               |
| 746        | Elektromontáže - soubory pro vodiče        | 0,00               |
| 747        | Elektromontáže - kompletace rozvodů        | 0,00               |
|            | <u><b>Celkem</b></u>                       | <u><b>0,00</b></u> |

# ROZPOČET

**Stavba:** TNS STŘELNÁ - SO 04 REK. BUDOVY TNS

**Objekt:** ZDRAVOINSTALACE

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** PEZ s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Datum:** 31.08.2013

| P.Č. | TV       | KCN        | Kód položky | Popis   | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|------------|-------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5   | 6      | 7               | 8               | 9           | 10        |
|      | <b>D</b> |            | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |        |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
|      | <b>D</b> |            | <b>01</b>   | <b>Všeobecné a přípravné práce</b>  |        |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 1    | K        | PK         | R0          | Vytýčení stávajících podzemních sítí  | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 2    | K        | PK         | R4          | Přečerpávání dešťových vod z výkopu po dobu stavby  | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>  |        |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 3    | K        | 001        | 132201201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                | m3     | 7,150           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 4    | K        | 001        | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                         | m3     | 7,150           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 5    | K        | 001        | 133201101   | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  | m3     | 66,625          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 6    | K        | 001        | 133201109   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                   | m3     | 66,625          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 7    | K        | 001        | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                  | m2     | 11,000          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 8    | K        | 001        | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                               | m2     | 11,000          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 9    | K        | 001        | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                         | m3     | 73,775          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 10   | K        | 001        | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                | m3     | 48,620          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 11   | K        | 001        | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   | m3     | 972,400         | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 12   | K        | 001        | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   | m3     | 48,620          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 13   | K        | 001        | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky   | m3     | 48,620          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 14   | K        | 001        | 171201p.c.  | Poplatek za skládku   | t      | 77,792          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 15   | K        | 001        | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                           | m3     | 25,155          | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 16   | K        | 001        | 175101p.c.  | Obsyp potrubí štěrkopískem uloženým do 3 m od kraje výkopu                                | m3     | 2,860           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |        |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 17   | K        | 271        | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku  | m3     | 0,715           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 18   | K        | 271        | 452311131   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                              | m3     | 1,782           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 19   | K        | 271        | 452351101   | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                   | m2     | 3,216           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 20   | K        | 271        | 452351p.c.  | Odstranění bednění  | m2     | 3,216           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>   |        |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 21   | K        | 011        | 631341131   | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního                                      | m3     | 1,728           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>8</b>    | <b>Trubní vedení</b>  |        |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 22   | K        | PK         | 38694p.c.   | Montáž žumpy  | kus    | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 23   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>P6</b>   | plastová žumpa např. Asio AS-PP-ER 14,01 S, užitiný objem 11,9 m3, rozm. 3160x2500x2160mm | soubor | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 24   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>P7</b>   | snímač hladiny vody vč. prpojení s ŘS   |        | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 25   | K        | 271        | 871275211   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125                        | m      | 5,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 26   | K        | 271        | 871315211   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150                        | m      | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 27   | K        | 271        | 892351111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200   | m      | 6,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |
| 28   | K        | PK         | 894401p.c.  | Osazení dna šachty - PREFA BRNO   | kus    | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 21,0      |

|    |   |     |             |  |        |         |      |             |      |
|----|---|-----|-------------|--|--------|---------|------|-------------|------|
| 29 | M | MAT | P1          | šachtové dno TBZ-Q.1 100/462 KOM V   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 30 | K | 271 | 894403p.c.  | Osazení betonových dílců jakéhokoli druhu - PREFA BRNO                           | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 31 | M | MAT | P3          | varovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 32 | M | MAT | P5          | těsnění pro DN 1000  | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 33 | K | 271 | 899102111   | Osazení poklopů litinových nebo ocel. vč. rámu hmotn. nad 50 do 100 kg           | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 34 | M | MAT | P4          | poklop D400 BEGU bez odvětrání   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
|    | D |     | 9           | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>  |        |         |      | <b>0,00</b> |      |
| 35 | K | 014 | 952902121   | Čištění budov zametení drsných podlah  | m2     | 60,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 36 | K | 015 | 952903112   | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m                     | m2     | 6,250   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 37 | K | 013 | 965042231   | Bourání podkladů betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2                            | m3     | 1,575   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 38 | K | 013 | 969021121   | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200  | m      | 6,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 39 | K | 013 | 969021p.c.  | Vybourání stávající žumpy  | m3     | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
|    | D |     | 99          | <b>Přesun hmot</b>   |        |         |      | <b>0,00</b> |      |
| 40 | K | 013 | 9970135p.c. | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot do 30 km                                | t      | 3,906   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 41 | K | 013 | 997013p.c.  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)           | t      | 3,906   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
|    | D |     | PSV         | <b>Práce a dodávky PSV</b>   |        |         |      | <b>0,00</b> |      |
|    | D |     | 721         | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                       |        |         |      | <b>0,00</b> |      |
| 42 | K | 721 | 721140806   | Demontáž potrubí litinové do DN 200  | m      | 20,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 43 | K | 721 | 721171803   | Demontáž potrubí z PVC do D 75   | m      | 10,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 44 | K | 721 | 721171809   | Demontáž potrubí z PVC do D 160  | m      | 40,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 45 | K | 721 | 721173401   | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                             | m      | 20,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 46 | K | 721 | 721173402   | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                             | m      | 40,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 47 | K | 721 | 721174025   | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                                | m      | 5,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 48 | K | 721 | 721174042   | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40                             | m      | 3,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 49 | K | 721 | 721174043   | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                             | m      | 3,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 50 | K | 721 | 721194104   | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                     | kus    | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 51 | K | 721 | 721194105   | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                     | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 52 | K | 721 | 721194109   | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                    | kus    | 5,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 53 | K | 721 | 721210813   | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100                    | kus    | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 54 | K | 721 | 721211421   | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115            | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 55 | K | 721 | 721273153   | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110  | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 56 | K | 721 | 721290111   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                              | m      | 71,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 57 | K | 721 | 721290123   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300                             | m      | 71,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 58 | K | 721 | 721290821   | Přemístění vnitrostav. demont. hmot vnitřní kanalizace v obj. v. do 6 m          | t      | 0,798   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 59 | K | 721 | 721290p.c.  | Napojení do žumpy  | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 60 | K | 721 | 998721201   | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                | %      | 397,168 | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
|    | D |     | 722         | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>  |        |         |      | <b>0,00</b> |      |
| 61 | K | 721 | 722130801   | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25                           | m      | 100,000 | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 62 | K | 721 | 722130831   | Demontáž nástěnky  | kus    | 10,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 63 | K | 721 | 722174002   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm                 | m      | 30,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 64 | K | 721 | 722174003   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                 | m      | 40,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 65 | K | 721 | 722174004   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                 | m      | 25,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 66 | K | 721 | 722174022   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm                 | m      | 15,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 67 | K | 721 | 722174023   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm                 | m      | 5,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 68 | K | 721 | 722181221   | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m      | 30,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 69 | K | 721 | 722181222   | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m      | 65,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |

|     |          |     |             |   |        |         |      |             |      |
|-----|----------|-----|-------------|---|--------|---------|------|-------------|------|
| 70  | K        | 721 | 722181241   | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm          | m      | 15,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 71  | K        | 721 | 722181242   | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm          | m      | 5,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 72  | K        | 721 | 722181812   | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50  | m      | 100,000 | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 73  | K        | 721 | 722190401   | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   | kus    | 14,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 74  | K        | 721 | 722190901   | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                   | kus    | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 75  | K        | 721 | 722220152   | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2  | kus    | 14,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 76  | K        | 721 | 722220862   | Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4                                      | kus    | 10,000  | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 77  | K        | 721 | 722231073   | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů  | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 78  | K        | 721 | 722231074   | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů  | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 79  | K        | 721 | 722234p.c.  | Filtr nečistot 25mm s korozivzdorným sítkem   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 80  | K        | 721 | 722240122   | Kohout kulový plastový PPR DN 20  | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 81  | K        | 721 | 722240123   | Kohout kulový plastový PPR DN 25  | kus    | 3,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 82  | K        | 721 | 722240124   | Kohout kulový plastový PPR DN 32  | kus    | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 83  | K        | 721 | 722240141   | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm                                   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 84  | K        | 721 | 722240142   | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm                                   | kus    | 3,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 85  | K        | 721 | 722240143   | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm                                   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 86  | K        | 721 | 722262222   | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 87  | K        | 721 | 722290226   | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                  | m      | 115,000 | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 88  | K        | 721 | 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80  | m      | 115,000 | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 89  | K        | 721 | 722290821   | Přemístění vnitrostav. demont. hmot pro vnitřní vodovod v obj. v. do 6 m                  | t      | 0,251   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 90  | K        | 721 | 998722201   | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                            | %      | 667,803 | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
|     | <b>D</b> |     | <b>725</b>  | <b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>   |        |         |      | <b>0,00</b> |      |
| 91  | K        | 721 | 725110811   | Demontáž klozetů splachovací s nádrží   | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 92  | K        | 721 | 725112021   | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný           | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 93  | K        | 721 | 725210821   | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur  | soubor | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 94  | K        | 721 | 725211622   | Umyvadlo keram. přípev. na stěnu šrouby bílé se krytem na sifon 550 mm                    | soubor | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 95  | K        | 721 | 725291511   | Doplňky zař. koupelen a WC plastové dávkovač tek. mýdla na 350 ml                         | soubor | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 96  | K        | 721 | 725291521   | Doplňky zařízení koupelen a WC plastové zásobník toalet. papírů                           | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 97  | K        | 721 | 725311121   | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 98  | K        | 721 | 725331111   | Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm                                    | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 99  | K        | 721 | 725530823   | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů  | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 100 | K        | 721 | 725531101   | Elektrický ohřívač zásobníkový beztlakový 5 l / 2 kW                                      | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 101 | K        | 721 | 725535211   | Ventil pojistný G 1/2   | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 102 | K        | 721 | 725539205   | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů                            | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 103 | M        | MAT | 541322p.c.  | ohřívač vody elektrický 160l, 2 kW, 1 PE-N 230/50, IP 45                                  | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 104 | K        | 721 | 7255393p.c. | Automatický osoušeč rukou, 1,4kW/230V, 15l/s vzduchu vč. montáže                          | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 105 | K        | 721 | 725590811   | Přemístění vnitrostav. demont. pro zařiz. předměty v obj. v. do 6 m                       | t      | 0,220   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 106 | K        | 721 | 725820801   | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4  | soubor | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 107 | K        | 721 | 725821312   | Baterie dřezové nástěnné pák. s ot.ústím a dl ram. 300 mm - pro výlevku                   | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 108 | K        | 721 | 725821325   | Baterie dřezové stojánkové pákové   | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 109 | K        | 721 | 725822611   | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti  | soubor | 2,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 110 | K        | 721 | 725840850   | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1                                     | kus    | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |
| 111 | K        | 721 | 725841311   | Baterie sprchové nástěnné pákové  | soubor | 1,000   | 0,00 | 0,00        | 21,0 |

|     |          |            |                  |   |            |               |             |             |             |
|-----|----------|------------|------------------|---|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 112 | K        | 721        | 725860811        | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých   | kus        | 2,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 113 | K        | 721        | 725861102        | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   | kus        | 2,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 114 | K        | 721        | 725862103        | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50   | kus        | 1,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 115 | K        | 721        | 998725201        | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                      | %          | 592,160       | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
|     | <b>D</b> |            | <b>726</b>       | <b>Zdravotnicka - předstěnové instalace</b>   |            |               |             | <b>0,00</b> |             |
| 116 | K        | 721        | 726111032        | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný                   | soubor     | 1,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 117 | K        | 721        | 726191001        | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet   | soubor     | 1,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 118 | K        | 721        | 726191002        | Souprava pro předstěnovou montáž  | soubor     | 1,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 119 | K        | 721        | 998726211        | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m                  | %          | 64,310        | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
|     | <b>D</b> |            | <b>740</b>       | <b>Elektromontáže - zkoušky a revize</b>  |            |               |             | <b>0,00</b> |             |
| 120 | K        | 741        | 740991100        | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení vč. vyhotovení revizní zprávy         | kus        | 1,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
|     | <b>D</b> |            | <b>743</b>       | <b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>  |            |               |             | <b>0,00</b> |             |
| 121 | K        | 741        | 743112319        | Montáž trubka plastová ohebná uložená pod omítku  | m          | 30,000        | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 122 | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>345710760</b> | <b>trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2350</b>                           | <b>m</b>   | <b>30,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21,0</b> |
| 123 | K        | 741        | 743611p.c.       | Uzemnění  | kus        | 2,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 124 | K        | 741        | 743619230        | Ochranné pospojování  | kus        | 2,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
|     | <b>D</b> |            | <b>744</b>       | <b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>   |            |               |             | <b>0,00</b> |             |
| 125 | K        | 741        | 744231p.c.       | Montáž elektrokabelů pro ohříváče vody  | m          | 30,000        | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 126 | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>35441p.c.</b> | <b>kabel silový s Cu jádrem</b>   | <b>m</b>   | <b>30,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21,0</b> |
|     | <b>D</b> |            | <b>746</b>       | <b>Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>  |            |               |             | <b>0,00</b> |             |
| 127 | K        | 741        | 746211180        | Ukončení vodič izolovaný na přístroji   | kus        | 2,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
|     | <b>D</b> |            | <b>747</b>       | <b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>  |            |               |             | <b>0,00</b> |             |
| 128 | K        | 741        | 747161050        | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus        | 2,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
| 129 | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>345551030</b> | <b>zásuvka 1násobná 16A</b>   | <b>kus</b> | <b>2,000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21,0</b> |
| 130 | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>345511020</b> | <b>spodek zásuvky jednonásobný</b>  | <b>kus</b> | <b>1,000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21,0</b> |
| 131 | K        | PK         | 747161p.c.       | elektroinstalační materiál  | soubor     | 1,000         | 0,00        | 0,00        | 21,0        |
|     |          |            |                  | <b>Celkem</b>   |            |               |             | <b>0,00</b> |             |