



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).  
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	28.01.2025	Doplnění v rámci veřejné soutěže	Ing. Jiří Straka
000	31.10.2024	Čistopis PDPS po připomínkách	Ing. Jiří Straka

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8		

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Společnost „SP + SEU Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
<b>Zhotovitel části / objektu:</b>	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
<b>Hlavní projektant (HIP):</b>	Ing. Petr Mahdal	<b>Specialista:</b>	Ing. Pavel Haušild

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) 1. ETAPA</b>			<b>Označení (S-kód):</b>	<b>S631500859</b>
				<b>Zakázka:</b>	<b>21-001.201</b>
<b>Název části:</b>	Trakční a energetická zařízení			<b>Označení části:</b>	<b>D.2.3.1</b>
<b>Název objektu:</b>	<b>ŽST Plzeň hl.n., Jižní předměstí - Nová Hospoda, TV</b>			<b>Číslo objektu / komplexu:</b>	<b>SO 09-60-01</b>
<b>Název přílohy:</b>	Soupis prací			<b>Číslo přílohy:</b>	<b>4 . 012</b>
<b>Název dílčí části přílohy:</b>	-			<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>PDPS</b>
<b>Odpovědný projektant:</b>	<b>Zpracovatel přílohy:</b>	<b>Měřítko:</b>	<b>-</b>	<b>Smluvní datum zpracování:</b>	<b>28.02.2025</b>
<b>Ing. Pavel Haušild</b>	<b>Ing. Pavel Haušild</b>	<b>Formáty:</b>	<b>13xA4</b>		
<b>Kraj:</b>	<b>Katastrální území:</b>	<b>TUDU:</b>	<b>viz textová část</b>		
<b>Plzeňský</b>	<b>viz textová část</b>				
<b>S-kód:</b>	<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>Část:</b>	<b>Objekt:</b>	<b>Podobjekt:</b>	<b>Příloha:</b>
<b>S 6 3 1 5 0 0 8 5 9</b>	<b>P D P S</b>	<b>D 2 3 1 X</b>	<b>S O 0 9 6 0 0 1</b>	<b>X X</b>	<b>4 0 1 2</b>



ISPROFIN: 5323520021										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: demontáž, montáž a materiál – úpravu stávajícího oplocení v průměrné šířce 2m – sloupky oplocení, včetně ručního výkopu a zabetonování – zajištění stávajícího oplocení – měření včetně ověření polohy						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce pro jeden základ.						
				TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)						
11	74AF11		2024_OTSKP		HOD	861,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu základů podpěr trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						
Součet za Díl				ZÁKLADY TV0,00 Kč						
Díl: 74B				STOŽÁRY TV						
12	74B213		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS219 NEBO TSI219, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	16,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
13	74B215		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
14	74B216		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	12,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
15	74B217		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS324 NEBO TSI324, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
16	74B218		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS324 NEBO TSI324, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
17	74B231		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRANOVÝ NA SVORNIKY, TYPU TBS219 NEBO TBSI219, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
18	74B232		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRANOVÝ NA SVORNIKY, TYPU TBS219 NEBO TBSI219, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	3,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
19	74B234		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRANOVÝ NA SVORNIKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
20	74B311		2024_OTSKP	STOŽAR TV OCELOVÝ PROFILOVÝ NA SVORNIKY, TYPU DS12, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						

ISPROFIN: 5323520021										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
21	74B412		2024_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DVOJITÝ NA SVOVNÍKY, TYPU 21S245 NEBO 21SI245, DELKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
22	74B601		2024_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 9 M	KUS	7,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
23	74B602		2024_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 10 M	KUS	3,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
24	74B603		2024_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	36,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
25	74B604		2024_OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	5,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek						
				2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
26	74B711		2024_OTSKP	BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L	M	191,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevna typového provedení – protikorozní ošetření dle TKP						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
27	74B712		2024_OTSKP	BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 34L A VĚTŠÍ	M	48,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevna typového provedení – protikorozní ošetření dle TKP						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
28	74B721		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T	KUS	22,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozní ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů uchycení na TP.						
29	74B723		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP	KUS	11,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozní ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů uchycení na TP.						
30	74B724		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKU KLUZNÉ S UKONČENÍM TYPU D NA BP	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozní ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů uchycení na TP.						
31	74B743		2024_OTSKP	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKU NA BP	KUS	3,000				0,00 Kč
				viz výkaz výměr základů, stožárů a bran						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné vyvěšení břevna typového provedení – protikorozní ošetření dle TKP – konečnou regulaci vyvěšení břevna po zatížení brány nebo výložníku						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů vyvěšení na TP, trakčních podpěr.						
32	74BF11		2024_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ )	HOD	256,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						

ISPROFIN: 53235200/21										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kolejevé mechanismy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo jiných obdobných konstrukcí) trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						
Součet za Díl				STOŽÁRY TV	0,00 Kč					
Díl: 74C				VODIČE TV						
33	74C111		2024_OTSKP	ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	30,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – materiál a montáž vč. mechanismů – protikorozní ošetření podle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
34	74C112		2024_OTSKP	ZÁVĚS TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	138,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – materiál a montáž vč. mechanismů – protikorozní ošetření podle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	74C231		2024_OTSKP	ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	74C232		2024_OTSKP	ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	19,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	74C233		2024_OTSKP	ZÁVĚS SIK KOMBINOVANÝ	KUS	4,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
38	74C311		2024_OTSKP	KŘÍŽENÍ SESTAV	KUS	5,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
39	74C312		2024_OTSKP	VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLIZNÝ)	KUS	1 197,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	74C314		2024_OTSKP	ROZPĚRNÁ TYČ	KUS	34,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
41	74C315		2024_OTSKP	PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODELNÝCH POLÍ	KUS	34,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
42	74C321		2024_OTSKP	SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ	KUS	8,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
43	74C322		2024_OTSKP	SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ	KUS	113,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
44	74C331		2024_OTSKP	DELÍČ V TROLEJÍ VČETNĚ TABULKY	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz soupis sestavení						

ISPROFIN: 53235200/21											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
45	74C341		2024_OTSKP	PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY	KUS	8,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
46	74C344		2024_OTSKP	KOTVENÍ PEVNÉHO BODU NA JEDNODUCHOU BRÁNU	KUS	8,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
47	74C512		2024_OTSKP	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN	KUS	21,000					0,00 Kč
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
48	74C561		2024_OTSKP	PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - SESTAVA TV	KUS	5,000					0,00 Kč
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	74C571		2024_OTSKP	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE	M	11 871,000					0,00 Kč
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
50	74C582		2024_OTSKP	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU	M	8 995,000					0,00 Kč
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
51	74C591		2024_OTSKP	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	8 995,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
52	74C5A3		2024_OTSKP	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ SPOLEČNÉHO (NL A TR)	KUS	21,000					0,00 Kč
				viz tabulka kotvení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč. mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
53	74C632		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	64,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
54	74C633		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR	KUS	1,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
55	74C641		2024_OTSKP	SVISLÝ ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	1,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
56	74C643		2024_OTSKP	V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	64,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							

ISPROFIN: 5323520021											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
57	74C646		2024_OTSKP	ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV VE VRCHOLU STOŽÁRU NEBO NAD BRÁNOU	KUS	2,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
58	74C671		2024_OTSKP	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU	M	3 287,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							
59	74C711		2024_OTSKP	POHON ODPOJOVAČE MOTOROVÝ	KUS	32,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
60	74C713		2024_OTSKP	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV	KUS	24,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
61	74C714		2024_OTSKP	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ S UZEMŇOVACÍM NOŽEM NA STOŽÁRU TV	KUS	2,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
62	74C715		2024_OTSKP	SPECIÁLNÍ ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ S UZEMŇOVACÍM NOŽEM NA STOŽÁRU TV	KUS	6,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
63	74C721		2024_OTSKP	KOTVENÍ SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘÍPOJENÍM NA TV	KUS	3,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
64	74C722		2024_OTSKP	KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘÍPOJENÍM NA TV	KUS	13,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
65	74C726		2024_OTSKP	DVA SVODY Z NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANY 120 CU	KUS	4,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
66	74C741		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LÍSTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU S 1 TRMENEM NA STOŽÁR TV	KUS	7,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
67	74C742		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LÍSTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU SE 2-4 TRMENY NA STOŽÁR TV	KUS	9,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

ISPROFIN: 5323520/21										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
68	74C745		2024_OTSKP	KOTVENÍ LANA NAPÁJECIHO PŘEVĚSU - 120 MM2 CU S IZOLACÍ	KUS	29,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
69	74C752		2024_OTSKP	PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LÍSTĚ, BRANĚ, STOŽÁRU	KUS	8,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
70	74C762		2024_OTSKP	UKONČENÍ 2 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ	KUS	6,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
71	74C765		2024_OTSKP	UKONČENÍ 1 NAPÁJECÍHO KABELU NA STOŽÁRU S POJISTKOVÝM SPODKEM A OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
72	74C768		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP	KUS	32,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
73	74C771		2024_OTSKP	POJISTKOVÁ PATRONA	KUS	2,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
74	74C772		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ 1 KRYTJU NA STOŽÁR P, T, BP	KUS	2,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
75	74C773		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ 2 KRYTJU NA STOŽÁR P, T, BP	KUS	6,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
76	74C791		2024_OTSKP	RUČNÍ TAŽENÍ LANA NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 70 MM2 BZ	M	20,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.</div>						
77	74C793		2024_OTSKP	RUČNÍ TAŽENÍ LANA NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 120 MM2 CU	M	140,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.</div>						
78	74C810		2024_OTSKP	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVĚ, STRANOVĚ	KUS	200,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div> <div>1. Položka obsahuje: -- všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů -- cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
79	74C820		2024_OTSKP	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	68,000				0,00 Kč
				<div>viz soupis sestavení</div>						



ISPROFIN: 5323520021											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
80	74C913		2024_OTSKP	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘÍPOJENÍ NA TV, OV, NV	KUS	12,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
81	74C917		2024_OTSKP	PŘÍPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIC VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	18,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
82	74C951		2024_OTSKP	MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	24,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
83	74C952		2024_OTSKP	OVLÁDACÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	8,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
84	74C953		2024_OTSKP	OVLÁDACÍ A BOČNÍ LÁVKA DO "L"	KUS	7,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
85	74C958		2024_OTSKP	BETONOVÝ DÍLEČ	KUS	26,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
86	74C964		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ NÁVESTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV	KUS	20,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
87	74C966		2024_OTSKP	SVĚTELNÁ NÁVEST PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ (VČETNĚ SLOUPKU SE ZÁKLADEM)	KUS	0,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
88	74C967		2024_OTSKP	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	43,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
89	74C968		2024_OTSKP	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE	KUS	86,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
90	74C973		2024_OTSKP	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVBY ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS	80,000					0,00 Kč
				viz soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 100 m úseku stávající elektrifikované koleje. (Trať a malá žst. 5-10 ks, velká žst. 20-40 ks.)							
91	74C975		2024_OTSKP	AKTUALIZACE TV DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS	80,000					0,00 Kč

ISPROFIN: 5323520021										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				viz soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci TV po každém stavebním postupu						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Kusem se rozumní 100 m úseku elektrifikované koleje x stavební postup.						
92	74CF11		2024_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	980,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						
Součet za Díl				VODIČE TV	0,00 Kč					
Díl: 74F3				REVIZE, ZKOUŠKY A MĚŘENÍ TV						
93	74F311		2024_OTSKP	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)	KM	9,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – pronájem měřicí soupravy včetně pracovníků pro uvedná měření, kolejové mechanismy, vyhodnocení a závěry z měření TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jíz.						
94	74F312		2024_OTSKP	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	9,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jíz.						
95	74F313		2024_OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	13,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se 1 kus elektrizované koleje						
96	74F314		2024_OTSKP	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	41,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se 1 kus ukolejné TP nebo OK						
97	74F315		2024_OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	18,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se 1 kus základu TP						
98	74F316		2024_OTSKP	MĚŘENÍ PŘECHODOVÉHO ODPORU ZEMNICE	KUS	18,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se 1 kus uzemněné TP nebo OK						
99	74F321		2024_OTSKP	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1x SO, PS.						
100	74F322		2024_OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.						
101	74F323		2024_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1xSO, 1xPS.						
102	74F331		2024_OTSKP	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	80,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracovníků TDI vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. U velkých celků a žst. dle stavebních postupů 1ks postupu ...10 hod						
103	74F332		2024_OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	120,000				0,00 Kč
				viz technická zpráva						

ISPROFIN: 53235200/21											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracovního správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk. ZAMĚŘENÍ SKUTEČNEHO PROVEDENÍ TV ŽKOLEJ. TRATĚ, MALÉ ŽST. ZA 100M						0,00 Kč	
104	74F334		2024_OTSKP		KUS	80,000					0,00 Kč
				viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – geodetickou činnost po výstavbě TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se 1 kus za každých 100m TV							
Součet za Díl				REVIZE, ŽKOUSKY A MĚŘENÍ TV							0,00 Kč
Díl: 74F4				DEMONTÁŽE TV							
105	74F411		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	23,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.							
106	74F422		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	3,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
107	74F423		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	1,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
108	74F437		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	27,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
109	74F444		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL POHYBLIVÝCH	KUS	1,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
110	74F445		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘÍPEVNŮVACÍCH LÍŠT	KUS	1,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
111	74F463		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ	KUS	2,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
112	74F469		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN	M	1 326,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.							
113	74F491		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ - MANIPULACE SE SUTÍ NA STAVENÍŠTI	M3KM	345,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace 1. Položka obsahuje: – manipulace jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překážky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.							
114	74F493		2024_OTSKP	NAKLÁDÁNÍ SUTÍ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	58,000					0,00 Kč
				určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace							

ISPROFIN: 5323520021											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: -- nakládání suti z demontovaných základů TV na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: -- případné překládky na trase do 1 km -- poplatky za likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Výměra je lina vyřezaného materiálu v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV							
115	74EF11		2024_OTSKP		HOD	77,000					0,00 Kč
				viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: -- kolejové mechanismy demontáže TV -- dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.							
Součet za Díl				DEMONTÁŽE TV							0,00 Kč
Díl:				OSTATNÍ (ZEMNÍ PRÁCE A SILNOPROUDÉ ROZVODY)							
116	13283		2024_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	136,500					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podožl a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopácky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
117	17411		2024_OTSKP	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	109,200					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x							
118	17481		2024_OTSKP	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,300					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x							
119	18120		2024_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	91,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x							
120	701001		2024_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	12,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou 1. Položka obsahuje: -- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
121	702212		2024_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	420,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou 1. Položka obsahuje: -- přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
122	702333		2024_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	140,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou 1. Položka obsahuje: -- dodávku a montáž desky -- přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
123	709110		2024_OTSKP	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	16,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou							

ISPROFIN: 5323520021											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
124	709210		2024_OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	6,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a řezu kabelovou trasou 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
125	7425B3		2024_OTSKP	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	540,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a tabulka kabelových vedení 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
126	742C24		2024_OTSKP	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽILOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV PŘES 300 MM2	KUS	12,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a tabulka kabelových vedení 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
127	742P14		2024_OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	M	420,000					0,00 Kč
				viz polohový plán a tabulka kabelových vedení 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
128	747531		2024_OTSKP	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	6,000					0,00 Kč
				viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
129	747532		2024_OTSKP	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘICÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	6,000					0,00 Kč
				viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
130	701AAER		2024_OTSKP	Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,500					0,00 Kč
				viz technická zpráva Položka obsahuje: Pocházka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
Součet za Díl				OSTATNÍ (ZEMNÍ PRÁCE A SILNOPROUDÉ ROZVODY)							0,00 Kč
Díl: R015				LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY							
131	R015111		ODP+d 24 PlzDor	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	T	1 034,000					0,00 Kč
				viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
132	R015140		ODP+d 24 PlzDor	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV včetně dopravy	T	57,500					0,00 Kč
				viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY							0,00 Kč