

Název :

Soupis prací

Objekt :	PS 01-09-11TNS Střelná, Ovládání světelného indikátoru návěstí "Stáhněte sběrač".		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná		
Místo :	TNS Střelná		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2259-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky	Σ		
2. Materiál			
3. Práce	Σ		
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Fabián		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)					
TOS č.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Ochranná skříň pro ovládací skříň N50	ks	1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
	Celkem				
				Dodávky celkem	

2. Materiál					
Pol.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Kabelová příchytka	ks	16		
2	Protipožární překážka	m2	0,5		
3	Plochý pletenec z pocínované mědi	ks	2		
4	Oka pro plochý pletenec	ks	4		
	Kabely				
1					
2					
	Celkem				
				Materiál celkem	

3. Práce (dle příslušných ceníků práce)						
Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	Montáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 190 002	Montáž oceloplechového rozvaděče do váhy 50 kg-N50	kus	1		
	220 261 142	Kabelová příchytka	kus	18,00		
	210 020 931	Protipožární přepážka	m2	0,50		
	210 800 628	Pletenec z pocínované mědi, volně	m	2,00		
	210 190 006	Montáž oceloplechového rozvaděče do váhy 300 kg	kus	1,00		
		<i>Přeložka kabelů</i>				
		Kabel pevně CYKY-O 2x6	m	48		
		Kabel pevně CYKY-O 2x2.5	m	48		
		Kabel pevně JE-Y(St)Y 4x2x0.8	m	48		
	210 100 251	Ukončení celoplastových kabelů smršťov.záklopkou do 4x10 mm2	kus	4		
	210 100 258	Ukončení celoplastových kabelů smršťov.záklopkou do 5x4 mm2	kus	4		
	210 100 262	Ukončení celoplastových kabelů smršťov.záklopkou do 12x4 mm2	kus	12		
	210 100 301	Ukončení stínění kabelu vč.zapojení	kus	16		
	Ekol. likvidace					
		Ekologická likvidace kabelů	m	15		
	Demontáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 191 003	Montáž pomocného rozvaděče vyzbrojeného N50	kus	1		
	Revize	(dle C32M)				
	320 410 003	Celková prohlídka a vystavení rev.zprávy	kus	1		
	320 410 010	Izolační zkouška kabelů	kus	3		
	320 410 006	Kontrola rozvaděče nn-1 pole do 300 kg	kus	1		
		Provedení prohlídky a zkoušky právníčkou osobou	kus	1		
		Vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1		
	Hodinová	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Koordinace zhotovitele s objednavatelem 1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8		
		Předkomplexní vyzkoušení 1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8		
		Komplexní vyzkoušení 1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8		
		Kontrola návazností na stávající zařízení 1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8		
	Σ	Celkem				
Práce celkem						