

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, úprava DK**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

**341 21**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 211**

Datum zpracování : 2.8.2013

Datum aktualizace : 20.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701AAE	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,100						
2	701BAC	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	3,000						
3	701CDE-k	KABELU VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	KUS	2,000						
4	701ADA	OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	4,000						
5	701CAC-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	10,000						
6	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	10,000						
7	701CGL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	10,000						
8	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3,500						
9	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ ( KABELEM APOD. )	KUS	10,000						
10	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	0,900						
11	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,100						
<b>S</b>	<b>Celkem za M1</b>	<b>Zemní práce</b>								

<b>Díl: M2</b>		<b>Montáže + nosný materiál</b>								
12	75H211	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU SDĚLOVACÍ, VNITŘNÍ INSTALACE	KMPÁR	0,200						
13	75G120	ULOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA TRADICNIHO KABELU S PANCÍŘEM_...	KMČTYŘKA	1,600						
14	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	80,000						
15	741FBAR	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120MM2	m	30,000						
16	741FBKR	ZEMNICÍ TYČ DO DÉLKY 2M, FEZN	kus	2,000						
17	741FBF	UZEMŇOVACÍ VODIČ CU V ZEMI DO 50MM2	m	30,000						
18	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ	KUS	2,000						
19	75G425	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA IZOLAČNÍ NA METAL.KABELU	KUS	1,000						
20	75H432R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMPONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE BLESKOJISTKA 10 P VČETNĚ ZÁSObNÍKŮ	KUS	16,000						
21	75H472	UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) NA ZÁŘEZ.SVORKOVNICÍCH	PÁR	16,000						

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, úprava DK**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

**341 21**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 211**

Datum zpracování : 2.8.2013

Datum aktualizace : 20.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75G370	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ ROŠT DRÁTĚNÝ ...	M	10,000						
23		VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY LIŠTA ZÁŘEZOVÁ								
24	75H424	SVORKOVNICE TERMINÁTOR 10 KONTAKTŮ	KUS	2,000						
	75G413	ULOZNA VEDENI KABELOVE SOUBORY UKONCENI KABELU KONCOVKA	KUS	1,000						
25	75H435	KABELOVÁ METALICKÁ	KUS	1,000						
26	75K261	ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE ZARÁŽECÍ NÁSTROJ	KUS	1,000						
		SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ								
		TRANSFORMÁTOR	KUS	6,000						
27	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	302,000						
28	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	106,000						
29	75G570	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ	ČTYŘKOÚSEK	53,000						
30	75292-k	DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	50,000						
31	75296R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ROVNÉ METALICKÉ	KS	2,00						
32		VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK								
	75H831	LIŠTY LETOVACÍ	KUS	8,00						
33		SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ POMOCNÝCH PRVKŮ								
	75K832	OCHRANNÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	17,00						
34		VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ ROZVODNÝ								
	75H825	SYSTÉM ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VOLNÉ STOJÍCÍ	KUS	1,00						
35	75G520R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ UZEMNĚNÍ ...	KUS	2,000						
36	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000						
37	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právníckou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000						
38	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	4,000						
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál								