

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)
TNS Kerhartice, přenosový systém
16.8.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 213

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL+MONTÁŽE								
		ED SŽDC Pardubice								
1	75K530	Sdělovací a datové switche, datový switch 24 portů, 10/100 + 2 1000BT, LAN Base Image, AC power (začlenění pod dohled, příslušenství, licence)	kus	1,000						
2	75I140A	Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS včetně příslušenství a AKU baterií	kus	1,000						
3	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000						
4	75I410	Proudové zdroje bateriové (vedení) do průřezu 10 mm2	m	20,000						
5	R-75M840	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2	kmžila	0,009						
6	R-75M841	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžila	0,009						
7	75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený	kus	1,000						
8	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	20,000						
9		ŽST. ÚSTÍ NAD ORLICÍ								
10	R-75K353	Doplnění SDH - STM 1, ONS 15305 (modul 2x STM-1 1310nm), konfigurace , nastavení začlenění pod dohled, licence	kus	1,000						
11	75K530	Sdělovací a datové switche, datový switch 24 portů, 10/100 + 2 1000BT, LAN Base Image, AC power (příslušenství, licence)	kus	1,000						
12	R-75K530	Převodník OK/Ethernet včetně příslušenství (Dohledovatelný)	kus	1,000						
13	75H456	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord	kus	4,000						
14	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	20,000						
		TNS KERHARTICE								
15	R-75K353	SDH - STM 1, ONS 15305 (modul 2x STM-1 1310nm, 8x 10/100 Base TX, 8xE1), konfigurace , nastavení začlenění pod dohled (licence)	kus	1,000						
16	75K531a	Sdělovací a datové switche, datový switch 24 portů, 10/100 + 2 1000BT, LAN Base Image, AC power (začlenění pod dohled, příslušenství, licence)	kus	1,000						
17	R-75K530	Převodník OK/Ethernet včetně příslušenství (Dohledovatelný)	kus	1,000						
18	R-75K533	Vazba napaječů (PW moduly) včetně příslušenství	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, přenosový systém**

Datum zpracování : **16.8.2013**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 213**

Datum aktualizace :

C E N A									
dodávky		montáže							
jednotková	celkem	jednotková	celkem						
7	8	9	10						
19	R-75I135	Napájecí zdroj 48V+230VAC s akubaterií na dobu zálohy 5 hodin s dohledem v samostatné skříni (usměrňovač, střídač, ostatní příslušenství, rozjištění 48V, 230V)	kus	1,000					
20	75I140A	Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS včetně příslušenství a AKU baterií	kus	1,000					
21	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	3,000					
22	75I410	Proudové zdroje bateriové (vedení) do průřezu 10 mm2	m	30,000					
23	R-75M840	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2	kmžila	0,009					
24	R-75M841	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžila	0,009					
25	75H351	Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň 45U volně stojící/zeď prázdná (ventilátor, zásuvkový panel, police, ostatní příslušenství)	kus	1,000					
26	75H456	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord	kus	4,000					
27	75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený	kus	1,000					
28	R-75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	1,000					
29	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný	m	30,000					
30	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	0,425					
31	75H360	Vnitřní vedení, rozvody rozvody, panel na zářezové pásy	kus	2,000					
32	75H421	Vnitřnní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů (LSA+)	kus	4,000					
33	R-75K525	IP telefon s displejem včetně napájecího zdroje, příslušenství	kus	2,000					
S	Celkem za M1	DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL+MONTÁŽE							
Díl:	M2	MONTÁŽE							
34	R-741FBA	Uzemňovací vodič	m	85,000					
35	R-856931A	Kompletní montáž zařízení, nastavení konfigurace nových bodů, rekonfigurace a nastavení stávajících bodů, začlenění do dohledu přenosového systému a TDS, zaškolení obsluhy	kus	3,000					
S	Celkem za M2	MONTÁŽE							