

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, EZS**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 220**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701DBC	Průraz zdí v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	25,000						
2	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	150,000						
3	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	44,000						
S	Celkem za M1	Zemní práce								
Díl: M2		Dodávky + nosný materiál								
4	75M210R	Signalizační zařízení zabezpečovací ústředna EZS 2 sběrnice	kus	1,000						
5	75M220R	Signalizační zařízení zabezpečovací tablo ovládací klávesnice v kombinaci s bezkontaktní čtečkou	kus	2,000						
6	75M213R	Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran	kus	1,000						
7	75M214R	Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředny	kus	1,000						
8	5I140R	Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS ...	kus	1,000						
9	75M215R	Přepětová ochrana dat. linky vč. příslušenství	kus	1,000						
10	75M217R	Přepětová ochrana výstupu koncentru vč. příslušenství	kus	5,000						
11	75M211R	Vstupně výstupní modul koncentrátor	kus	7,000						
12	75M241	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo kontaktní	kus	10,000						
13	75M241R	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo kontaktní - těžké provedení	kus	8,000						
14	75M242	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo infra	kus	12,000						
15	75M140	Signalizační zařízení požární čidlo požární	kus	24,000						
16	75M141	Signalizační zařízení požární čidlo tlačítkové	kus	2,000						
17	75M322	Signalizační zařízení pomocné siréna vnější	kus	1,000						
18	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	25,000						
19	741FAI	Ochranné pospojování volné nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	40,000						
20	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	1,000						
21	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovacího, vnitřní instalace UTP stíněný	m	120,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, EZS**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 220**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75H211R	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 2x2x0,5mm	m	290,000						
23	75H212R	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 3x2x0,5mm	m	100,000						
24	75H220R	Cu vodič do průřez 16mm včetně ukončovacích prvků	m	40,000						
25	5M840R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm ²	m	60,000						
26	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	390,000						
27	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	25,000						
28	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	200,000						
29	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000						
30	75J325R	Šéfmontáž a oživení zařízení systému + zaškolení obsluhy	případ	1,000						
S	Celkem za M2	Dodávky + nosný materiál								
Díl:	M3	Montáže								
31	75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	320,000						
32	75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	190,000						
33	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	25,000						
34	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu	m	15,000						
35	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	120,000						
S	Celkem za M3	Montáže								