

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO :
SO 180 TNS Kerhartice, terénní úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování :
16.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
822 99

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 180

Datum aktualizace :
15.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	R12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - Sejmутí ornice v tloušťce 100mm, skutečné množství se upřesní při provádění	M3	287,200		0,000		0,00		0,00
2	R123214	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 ODVOZ DO 5KM odkop pro konstrukce pod pojízdnými plochami	M3	595,640		0,000		0,00		0,00
3	R125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM - Dovož ornice z deponie staveniště, včetně naložení a složení	M3	287,200		0,000		0,00		0,00
4	R13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 - Rýha pro drenáž	M3	54,400		0,000		0,00		0,00
5	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - Odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku	M3	54,400		0,000		0,00		0,00
6	R17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT dosypávky pod konstrukce chodníku a podél obrub a zeleně	M3	30,200		0,000		0,00		0,00
7	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - Obsyp drenáže - hrubý štěrkopísek fr. 8/32	M3	22,650		0,000		0,00		0,00
8	R18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 - Zhutnění pláně pod komunikacemi, vč. hutnicích zkoušek	M2	1 614,000		0,000		0,00		0,00
9	R18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M - Hrubá planýrka - tj. urovnání povrchu před ohumusováním v tloušťce 5 - 10cm s odstraněním pevných předmětů, zbytků kořenů, kamenů, atd. - Hrubá planýrka bude ve volném území prováděna strojově. V kořenovém prostoru stromů (cca viz průmět okapové koruny stromů) budou zemní práce prováděny ručně.	M2	2 381,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : SO 180 TNS Kerhartice, teréni úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 822 99

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 180
Datum aktualizace : 15.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	R18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití sejmuté ornice	M2	2 872,000		0,000		0,00		0,00
11	R18231-101	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití dovezené ornice	M2	8 172,000		0,000		0,00		0,00
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	11 044,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	Založení trávníku na ohumusovaných plochách	M2	11 044,000		0,000		0,00		0,00
		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
14	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 - Postřik infiltrační 0,5kg/m2 - Konstrukční vrstva komunikace	M2	1 592,000		0,000		0,00		0,00
15	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 - Postřik spojovací z modifikovaného asfaltu 0,5kg/m2 - Konstrukční vrstva komunikací	M2	1 592,000		0,000		0,00		0,00
16	R56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat nakupovaný	M3	95,520		0,000		0,00		0,00
17	R582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM kryt chodníku, vázaná dlažba, betonové dlaždice šedé 100/200/60, lože tl. 40 mm	M2	22,000		0,000		0,00		0,00
18	R574101	ASFALTOVÝ BETON TRĚ I ACO 16 - obrušná vrstva komunikace tl. 60 mm	M3	95,520		0,000		0,00		0,00
19	R56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Štěrkodrt' ŠDb 0/63 Ge	M3	401,300		0,000		0,00		0,00
20	R58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM výplň spar v rozhraní vozovky a obruby - pružná asfaltová záливka za horka pol. vč. dovozu a pokládky	M	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : SO 180 TNS Kerhartice, terénní úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 180

Datum aktualizace : 15.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	8	Potrubí								
21	R875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH - Drenáž PVC - U DN 100 - drenážní flexibilní (ohebné) trubky - např. ACO FF-DŘAŇ - Včetně spojek v trase	M	151,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
22	R914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT - Svislé dopravní značení - Kompletní dodávka včetně osazení a základu - Osazení na hliníkový sloupek	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	R91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - Betonový silniční obrubník 150/250/1000 - Lože betonové s boční opěrrou - beton C20/25 n XF3	M	210,000		0,000		0,00		0,00
24	R91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ obruby velikost 50/150/500	M	13,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00