

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, připojení zpětného vedení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 2**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 311**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	15,000		0,000		0,00		0,00
6	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
19	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	15,000		0,000		0,00		0,00
20	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	360,000		0,000		0,00		0,00
21	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
267	74C791	Připoj. zpět. vedení na kolej. styk. transf. bez ukončení lan	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
270	74C794	Připoj. kabelů a lan ve skříně zpět. vedení 12-16 praporců vč.skříně a podstavce	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
271	74C795	Příplatek za obezdění jednoho dílu skříně zpětného vedení	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
323	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
331	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
349	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
399	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	200,000		0,000		0,00		0,00
400	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m9	74 H HZS								
500	74H001	Nespecifikované práce a úpravy stávajícího zařízení na TV	hod	500,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m9	74 H HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : TNS Kerhartice, připojení zpětného vedení

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV		.						
503	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
504	74M110	Technická kontrola TV	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
506	74M300	Revizní zpráva	hod	30,000		0,000		0,00		0,00
507	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	701 Zemní práce		.						
	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	701CCH	Hloubení a zához kabelové rýhy 1500/2000mm zemina tř. 5	m	30,000		0,000		0,00		0,00
	701CCI	Hloubení a zához kabelové rýhy 2000/do 900mm zemina do tř. 4	m	120,000		0,000		0,00		0,00
	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	4,000		0,000		0,00		0,00
	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	4,000		0,000		0,00		0,00
	701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	240,000		0,000		0,00		0,00
	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	160,000		0,000		0,00		0,00
	701CGF	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	450,000		0,000		0,00		0,00
	701CGJ	Korungovaná dvoupřášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	520,000		0,000		0,00		0,00
	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	220,000		0,000		0,00		0,00
	701CHB	Položení drnu	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	240,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	701 Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		.						
	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : TNS Kerhartice, připojení zpětného vedení

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		.		0,000		0,00		0,00
Díl:	742	742 Silnoproudé rozvody		.						
	742EBD	3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	1 360,000		0,000		0,00		0,00
	742ECC	6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová ( bez kabelových přichytek )	m	260,000		0,000		0,00		0,00
	742FDD	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 m	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	700,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	742 Silnoproudé rozvody		.		0,000		0,00		0,00
Díl:	747	747 Zkoušky, revize a HZS		.						
	747DBG	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	747 Zkoušky, revize a HZS		.		0,000		0,00		0,00