

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 221**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01										
ZEMNÍ PRÁCE										
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,060						
2	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	35,000						
3	701DBC	Průraz zdířem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	1,000						
4	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000						
5	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	3,000						
6	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,350						
7	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	35,000						
8	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	2,758						
S	Celkem za 01	ZEMNÍ PRÁCE								
Díl: 02										
DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL										
SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ										
10	75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený	kus	1,000						
11	R-75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	1,000						
13	75I410	Proudové zdroje bateriové (vedení) do průřezu 10 mm2	m	30,000						
14	75J210	Informační hodinová matečné hodiny	kus	1,000						
15	R-645252	Informační hodinová zařízení, montážní rám	kus	1,000						
16	75J240	Informační hodinová hodiny ručičkové vnitřní	kus	3,000						
18	75H212	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,8mm	kmpár	0,200						
19	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	3,000						
21	75H421	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů (LSA+)	kus	7,000						
22	75K212	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony běžné analogové	kus	4,000						
26	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	50,000						
27	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	2,425						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 221**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	3,000						
29	741BDD	Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20 s přepětovou ochranou, komplet	kus	1,000						
30	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000						
31	R-75M840	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2	kmžila	0,060						
32	R-75M841	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžila	0,090						
33	75H111	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p volně	m	45,000						
34	75H112	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p na příchytky	m	45,000						
35	75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do pvc žlabu	m	15,000						
36	75H117	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované	m	80,000						
37	R-642404	Vnitřní vedení, trubka vrapovaná nehořlavá na povrchu HFXP	M	30,000						
38	R-741FAA	Pásek FeZn 30x4mm	m	25,000						
39	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	25,000						
40	75G370	Úložná vedení konstrukce kabelový rošt drátěný	m	25,000						
41	R-75M856	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	45,000						
42	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	45,000						
43	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kus	1,000						
44	029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	2,000						
S	Celkem za 02	DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL								
Díl:	03	MONTÁŽE								
63	75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	92,000						
64	75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	35,000						
65	75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	45,000						
66	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	20,000						
67	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu	m	25,000						
68	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	535,000						
69	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	50,000						
70	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkonec	48,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 221**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	643158	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu optický do trubky vrapované nehořlavé	m	30,000						
72	75I540	Proudové zdroje akumulátorové baterie formování akubaterie ...	kus	2,000						
S	Celkem za 03	MONTÁŽE								
Díl:	04	DEMONTÁŽE								
73	75H911	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu volně uchyceného	m	15,000						
74	75H912	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu pevně uchyceného	m	20,000						
75	75H914	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z trubky či lišty (vč.lišty či trubky)	m	10,000						
76	75H915	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z pvc žlabu vč.žlabu	m	45,000						
77	75H921	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice ve zdi	kus	5,000						
78	75H922	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice lištové	kus	5,000						
79	75H935	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu ukončující prvek zásuvky telefonní či jiné	kus	5,000						
80	75I960	Proudové zdroje demontáž vdo šrotu bateriového vedení	m	20,000						
81	75I880	Proudové zdroje demontáž k dalšímu využití bloku akumulátorové baterie alkalické	kus	1,000						
82	75J921	Informační demontáže do šrotu hodinového zařízení matečních hodin	kus	1,000						
83	75J923	Informační demontáže do šrotu hodinového zařízení hodin ručičkových	kus	1,000						
84	75K911	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní přístroj	kus	2,000						
85	R-646947	Sdělovací a datové demontáž do šrotu přenosových systémů digit.sady vzdál.	kus	1,000						
86	R-646947	Sdělovací a datové demontáž do šrotu přenosových systémů digit.sady vzdál.	kus	1,000						
87	R-646917	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní ústředna nad	kus	1,000						
88	R-646914	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní zapojovač	kus	1,000						
89	R75K918	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení náhradní telefonní zapojovač	kus	1,000						
90	R-646915	Sdělovací a datové demontáž k dalšímu využití modem MK/Ethernet včetně příslušenství	kus	2,000						
91	R-87596	Ostatní demontáže a provizorní stavy sdělovacího zařízení	případ	3,000						
S	Celkem za 04	DEMONTÁŽE								