

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, úprava navěsti pro elektrický provoz**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Datum aktualizace : **13.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	<b>Sílnoproudé rozvody</b>								
1	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	90,000		0,000		0,00		0,00
2	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 005,000		0,000		0,00		0,00
3	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus			0,000		0,00		0,00
5	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
6	742ZBAR-k	Demontáž kabelového vedení nn	m	390,000		0,000		0,00		0,00
7	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	30,000		0,000		0,00		0,00
8	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	<b>Sílnoproudé rozvody</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
9	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	743	<b>Sílnoproudá zařízení</b>								
11	743DCB	Skříň pro ovládání světelné návěsti č.50 "Státní sběrač"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	743DCC	Nastavení a seřízení systému ON50 v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	743DCA	Samostatně stojící světelná návěst č.50 "Státní sběrač"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
14	742ZEAR-k	Demontáž ovladače pro N50	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	743ZEBR-k	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladače N50	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	744ZEAR-k	Demontáž samostatně stojící světelné návěsti č.50 "Státní sběrač"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	<b>Sílnoproudá zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, úprava navěsti pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace : **13.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
17	701CACR-k	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	130,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
19	701FECR-k	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	48,000		0,000		0,00		0,00
20	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	490,000		0,000		0,00		0,00
21	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	90,000		0,000		0,00		0,00
22	701CDAR-k	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	107,000		0,000		0,00		0,00
24	701ABB	Sejmutí drnu	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
25	701CHB	Položení drnu	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
26	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
27	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,200		0,000		0,00		0,00
28	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
29	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	130,000		0,000		0,00		0,00
30	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	98,000		0,000		0,00		0,00
31	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
32	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	23,000		0,000		0,00		0,00
33	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	1,300		0,000		0,00		0,00
34	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>747G</b>	<b>HZS</b>								
35	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	104,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : TNS Kerhartice, úprava navěsti pro elektrický provoz

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 362

Datum aktualizace : 13.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
37	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00