

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :

TNS Ústí u Vsetína, ukolejnění

Datum zpracování :

30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 45-01-03

Datum aktualizace :

km	0 , 8	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Číslo zakázky:

13-020-231-PS

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	m3	74C Vodiče TV										SD			
1	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	16,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz SO 45-01-01, počet nových stožárů	
2	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	8,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz SO 45-01-01, počet stožárů s odpojovací a omezovací (bleskojistkami)	
3	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	2,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	proudové propojení u N1-N2 a 153A-153B	
4	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	8,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje - veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu .Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	délka úseku 800m/100	
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV								0,00					
Díl:	m6	74D Demontáže TV										SD			
5	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	11,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	počet demonnových ukolejnění stožárů	
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV								0,00					
Díl:	B.1.1.6	Revize a zkoušky TV										SD			
6	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	16,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	2 dny x 8 hodin	
7	74M110	Technická kontrola TV	hod	32,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	4 dny x 8 hodin	
8	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	16,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz počet nových ukolejnění	
9	74M300	Revizní zpráva	hod	16,000						0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	2 dny x 8 hodin	
S	Celkem za B.1.1.6	Revize a zkoušky TV								0,00					