



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13-057-234-PD Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Objekt: SO 45-15-03 TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Rozpočet: SO 45-15-03 TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13-057-234-PD

Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Objekt: SO 45-15-03

TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Rozpočet: SO 45-15-03

TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
701			Zemní práce							
1	701BAA_R		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 10*0,1	m3	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
2	701BCA_R		Zához jámy - zemina do tř. 4 10*0,1	m3	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
3	701CAC_R		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 5+5+5+5+5	M	25,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
4	701CGD_R		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm 2+2+2+4	M	10,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
6	701DAB_R		Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm 14*1	M	14,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
7	701DBC_R		Průraz zdívem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm 10*1	kus	10,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
8	701DBD_R		Průraz zdívem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm 2*1	kus	2,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
9	701DBF_R		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	13-057-234-PD	Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
Objekt:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)
Rozpočet:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
5	701CHE_R		2*1							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
			Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5	M2	1,600					
701		Zemní práce	1*1,6							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
10	741BBF_R		Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	28,000					
14	741BEAR_R		7*4							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
			Svítidlo žárovkové nástěnné, stropní vč.žárovky do 200W, IP55	kus	2,000					
15	741BEBR_R		2*1							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
			Svítidlo zářivkové 1x18W, IP20, s krytem, vč.zářivky a klasického předřadníku	kus	24,000					
16	741BEE_R		4*6							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
			Svítidlo zářivkové 2x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	16,000					
17	741FBA_R		4*4							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
			Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	20,000					
			10*2							
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13-057-234-PD

Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Objekt: SO 45-15-03

TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Rozpočet: SO 45-15-03

TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

			Montáže			Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
18	741FCA_R		Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm 15+15+15+10+25+20+20	M	120,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
19	741FCG_R		Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu 3*1	kus	3,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek, připojení, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
20	741FCK_R		Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) 4*1	kus	4,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
21	741FCL_R		Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) 8*1	kus	8,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
22	741FCO_R		Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek 7*1	kus	7,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
13	741R03_R		Zásuvka 230V/16A, IP55 nástěnná 2*7	kus	14,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
11	741R05_R1		Spínač nástěnný, IP55, řazení 1 3*2	kus	6,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
12	741R05_R2		Spínač nástěnný, IP55, řazení 6 6+6	kus	12,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bliže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	13-057-234-PD	Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
Objekt:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)
Rozpočet:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

				Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
742	Silnoproudé rozvody									
23	742GAF_R		Topný kabel do okapových žlabů o výkonu 20W/m, včetně okapových úchytů, délka 58 m 1*1	KS	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu do okapu nebo kokapového žlabu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
24	742GEA_R		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 15+15+15+20+20+15+25+25+25+25+30	M	250,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
25	742GFA_R		CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 10+10+15	M	35,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
26	742GFE_R		CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová 30+35	M	65,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
27	742IAC_R		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 8*1	kus	8,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
28	742IAD_R		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 4*1	kus	4,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	13-057-234-PD	Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
Objekt:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)
Rozpočet:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

				Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			dokumentace.							
742	Silnoproudé rozvody									
743	Silnoproudá zařízení									
29	743AGB_R		Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop žárovkové do 200W,min IP54 2*1	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže přípojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bližše bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
30	743DBA_R		Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bližše bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
31	743EAA_R		Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jisticích prvků na sloup nebo do zdi 2*1	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Bližše bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
743	Silnoproudá zařízení									
744	Rozvaděče nn									
32	744AAI_R1		Rozváděč RT1, Rozvodnice prázdná plastová, šíře 510 - 750mm, výška 760 - 1000mm, min. IP55, třída izolace II 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál (včetně můstků a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Bližše bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
33	744AAI_R2		Rozváděč RT2, Rozvodnice prázdná plastová, šíře 310 - 500mm, výška 310 - 500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13-057-234-PD Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Objekt: SO 45-15-03 TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Rozpočet: SO 45-15-03 TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

			Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
34	744EHA_R		1*1							
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál (včetně můstků a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
			Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	6,000					
744	Rozvaděče nn		6*1							
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistky vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
747	Zkoušky, revize a HZS									
35	747BAB_R		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000					
			1*1							
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdřá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
36	747CAA_R		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000					
			1*1							
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdřých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
747	Zkoušky, revize a HZS									
990	Poplatky za skládky									
38	170411-O_R		Zbytky kabelů, vodičů	T	0,050					
			1*0,05							
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							
37	170504-O_R		Výkopová zemina-odkop	T	0,100					
			1*0,1							
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku. Blíže bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	13-057-234-PD	Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
Objekt:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)
Rozpočet:	SO 45-15-03	TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
990	Poplatky za skládky									
Celkem:										