

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, venkovní osvětlení areálu

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 75

majitel HIM: SŽDC 0

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-06-01

Datum aktualizace : 30.9.2013

Cena za objekt [Kč]

ks	8	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Číslo zakázky: 13-057-234-PS

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15

Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,136		0,000		0,00		0,00
2	701ACD	Kácení stromů nad fi 30cm	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
3	701ACF	Odstranění pařezů nad fi 30cm	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
4	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	9,000		0,000		0,00		0,00
5	701ACI	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 20 km	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
6	701ACJ	Vodorovné přemístění pařezů kmenů do 20 km	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
7	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,920		0,000		0,00		0,00
8	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,600		0,000		0,00		0,00
9	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	136,000		0,000		0,00		0,00
10	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	136,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	136,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	335,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

SP OTSKP Položka obsahuje: Pochi 6+130
SP OTSKP Položka obsahuje: Naseř 9*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Vytrhř 9*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Drcer 9*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Vodor 9*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Vodor 9*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Výkoř (0,7*0,7*1)*8ks
SP OTSKP Položka obsahuje: Zához 0,2*8ks
SP OTSKP Položka obsahuje: Hlob 6+130
SP OTSKP Položka obsahuje: Zřizer 6+130
SP OTSKP Položka obsahuje: Vyrov 6+130
SP OTSKP Položka obsahuje: Dodř 170+165

Díl:	702	Odvoz odpadu								
13	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	15,000		0,000		0,00		0,00
14	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
15	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00
16	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	9,045		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

SP OTSKP Položka obsahuje: Nalož 15*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Nalož 0,5+0,5
SP OTSKP Položka obsahuje: Nalož 0,5*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Nalož (670*1,5)*9

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
17	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
18	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
19	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	160,000		0,000		0,00		0,00
20	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
21	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

SP OTSKP Položka obsahuje: Dodř 1+2
SP OTSKP Položka obsahuje: Dodř 2+2+2
SP OTSKP Položka obsahuje: Dodř 160*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje : Dodř 8,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje : Dodř 8,0*1,0

Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
22	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	560,000		0,000		0,00		0,00
23	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000		0,000		0,00		0,00
24	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

SP OTSKP Položka obsahuje : Dodř 290+270
SP OTSKP Položka obsahuje : Dodř 50,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje : Dodř 4,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje : Dodř 4,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Demo 40+40+20

Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
27	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
28	743_R1	Sklápecí zařízení pružninové	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	743_R2	Svítidlo pro montáž na stožár - SHC (50W,třída II)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
30	743ZBC	Demontáž nosných konstrukcí pro osvětlení	kg	200,000		0,000		0,00		0,00
31	743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	kus	9,000		0,000		0,00		0,00

SP OTSKP Položka obsahuje: Dodř 2,0*1,0
SP R položka Položka obsahuje : Dodř 1,0*1,0
SP R položka Položka obsahuje: Cenu 8,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Demo 200,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Demo 5,0+4,0

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :

TNS Ústí u Vsetína, venkovní osvětlení areálu

Datum zpracování :

30.8.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-06-01

Datum aktualizace :

30.9.2013

ks	8	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Číslo zakázky: 13-057-234-PS

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
32	743_R3	Montáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
33	744_R4	Doplnění RVS - jistič, stykač, kabeláž, svorky, podružné práce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
34	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN p	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funk	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
41	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	15,000		0,000		0,00		0,00
42	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
43	030105-O	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo	t	9,045		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

SP R položka Položka obsahuje: Montáž 4,0*1,0

SP R položka Položka obsahuje : Dodá 1,0*1,0

SP OTSKP Položka obsahuje: Cenu 1,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Cenu 1,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Cenu 1,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Montáž 4,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Cenu 2,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje: Cenu 1,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje : Cenu 8,0*2,0

SP OTSKP Položka obsahuje cenu z 6,0*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje cenu z 0,01*1,0
SP OTSKP Položka obsahuje cenu z (670*1,5)*9