

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 29

Datum zpracování : 30.8.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	123,975		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	1 207,060		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	123,975		0,000		0,00		0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	81,750		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT / vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	3,269		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	83,720		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		<b>Základy:</b>								
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	91,597		0,000		0,00		0,00
8	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	0,642		0,000		0,00		0,00
9	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,472		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30	Svislé konstrukce:									
---------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 29

Datum zpracování : 30.8.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	38119R3	KRYTÉ TRANSFORMÁTOROVÉ STÁNÍ TU1-4 ZE ŽB VČ POVRCHOVÝCH ÚPRAV; D+M KOMPLET - půdorysný rozměr bez schodišť 22,12m x 5,06m / cena zahrnuje montáž a sestavení na místě, dopravu a jeřáb - bude upřesněno v dalším stupni PD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	38120R3	TRANSORMÁTOVÁ STÁNÍ TVS1-2, TZ1-2 STÁNÍ TLUMIVEK TLD1-2 ZE ŽB VČ POVR. ÚPRAV; D+M KOMPLET - půdorysný rozměr bez schodišť 10,78x 2,98m / cena zahrnuje montáž a sestavení na místě, dopravu a jeřáb - bude upřesněno v dalším stupni PD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	388991R3	PRŮCHODKA PŘES STĚNU S OCEL PAŽNICÍ A TĚSNĚNÍM PRO STAV OTVOR 350/350MM; D+M KOMPLET - plynotěsná a vodotěsná; ocel. pažnice metalíza AlZn - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
13	388992R3	PRŮCHODKA PŘES STĚNU S OCEL PAŽNICÍ A TĚSNĚNÍM PRO STAV OTVOR 650/350MM; D+M KOMPLET - plynotěsná a vodotěsná; ocel. pažnice metalíza AlZn - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 60	14 643233R3	Úpravy povrchu: OCEL ROLOVACÍ VRATA S RÁMEM A DVEŘE OCELOVÉ VSTUPNÍ SE ZÁRUBNÍ VČ POVRCH ÚPRAVY; D+M KOMPLET - vrata 300x340cm - 4ks (4ks žaluzií) vč. vodicích lišt a příslušenství; dveře 70x210cm - 4ks / označení dveří a vrat - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	46,680		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 740	15 74101R3	Silnoproud: BLESKOSVOD VČETNĚ REVIZNÍ ZPRÁVY; D+M KOMPLET - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
----------	------------	--	-----	-------	--	-------	--	------	--	------

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 29

Datum zpracování : 30.8.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	741103R3	ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD KOMPLET - viz. přenos samostatný rozpočet - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 740	Silnoprout:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické:								
17	76714R3	POCHOZÍ OCELOVÁ STŘECHA Z TVAROVANÉHO PLECHU VČ OKAPŮ, OPLECHOVÁNÍ, OK A POVRCH ÚPRAVY; D+M KOMPLET - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	176,293		0,000		0,00		0,00
18	76722R3	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB; D+M KOMPLET - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	76725R3	SCHODIŠTĚ A PODESTY Z KOMPOZITŮ VČ ZÁBRADLÍ; D+M KOMPLET - bude upřesněno v dalším stupni PD	m2	21,536		0,000		0,00		0,00
20	76726R3	ZHÁŠECÍ ROŠTY Z OCEL PROFILŮ Z NAVAŘENÉ DRÁŽ MŘÍŽKY VYPLNĚNÝ GRANULÁTEM; D+M KOMPLET - bude upřesněno v dalším stupni PD	m2	58,947		0,000		0,00		0,00
21	767833R3	OCELOVÝ ŽEBŘÍK VČ KOTVENÍ KE STAV. KCÍM, POVRCH ÚPR, DETAILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ; D+M KOMPLET - povrchová úprava komaxit - bude upřesněno v dalším stupni PD	kg	189,095		0,000		0,00		0,00
22	767990R3	SKŘÍŇKA DO EXTERIÉRU PRO 3KS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 6KG 720X780X240MM; D+M KOMPLET - plášť a dveře z černého plechu, stříšky z pozink. plechu lakovaného červenou nebo bílou barvou / uzamykání cylindrickým zámkem, ve dveřích schránka na klíč, otvory pro plombu. - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	767993R3	SYSTÉM K OCHRANĚ PŘED PÁDEM OSOB - VARIANTA NEREZOVÉ LANO OSAZENÉ CELOPLOŠNĚ; D+M KOMPLET - kotvicí body 4ks, kotvicí hlavice 4ks, koncový systém 1ks, nerez. lano pr. 8mm 19m, / celotělový postroj a přípojně lano 2sady, technický dozor a závěrečná revize 1ks - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 29

Datum zpracování : 30.8.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
24	931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	4,560		0,000		0,00		0,00
25	93122	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z FÓLIÍ - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	4,560		0,000		0,00		0,00
26	953940R3	HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ CO2 5KG VČ KOTVENÍ, DETAILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ; D+M KOMPLET - bude upřesněno v dalším stupni PD	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995		Poplatky za skládky:								
27	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	217,271		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)-elektroinstalace a hromosvod

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
	701BAA_R	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
	701BCA_R	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
	701CAC_R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	25,000		0,000		0,00		0,00
	701CGD_R	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
	701CHE_R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5	m2	1,600		0,000		0,00		0,00
	701DAB_R	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	14,000		0,000		0,00		0,00
	701DBC_R	Průraz zdívkou v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	701DBD_R	Průraz zdívkou z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	701DBF_R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
	741BBF_R	Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
	741R05_R1	Spínač nástěnný, IP55, řazení 1	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	741R05_R2	Spínač nástěnný, IP55, řazení 6	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
	741R03_R	Zásuvka 230V/16A, IP55 nástěnná	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
	741BEAR_R	Svítilno žárovkové nástěnné, stropní vč.žárovky do 200W, IP55	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	741BEBR_R	Svítilno zářivkové 1x18W, IP20, s krytem, vč.zářivky a klasického předřadníku	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
	741BEE_R	Svítilno zářivkové 2x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
	741FBA_R	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	741FCA_R	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
	741FCG_R	Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	741FCK_R	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	741FCL_R	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)-elektroinstalace a hromosvod

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	741FCO_R	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
	742GAF_R	Topný kabel do okapových žlabů o výkonu 20W/m, včetně okapových úchytů, délka 58 m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
	742GEA_R	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	250,000		0,000		0,00		0,00
	742GFA_R	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,00		0,00
	742GFE_R	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	65,000		0,000		0,00		0,00
	742JAC_R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	742JAD_R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
	743AGB_R	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop žárovkové do 200W ,min IP54	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	743DBA_R	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743EAA_R	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jistících prvků na sloup nebo do zdi	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
	744AAI_R1	Rozváděč RT1, Rozvodnice prázdná plastová, šíře 510 - 750mm, výška 760 - 1000mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	744AAI_R2	Rozváděč RT2, Rozvodnice prázdná plastová, šíře 310 - 500mm, výška 310 - 500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	744EHA_R	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, stání transformátorů (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)-elektroinstalace a hromosvod

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
	747BAB_R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747CAA_R	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
	170504-O_R	Výkopová zemina-odkop	t	0,100		0,000		0,00		0,00
	170411-O_R	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00