

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, MOK**

Datum zpracování : **30.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 45-14-01**

Datum aktualizace : **30.9..2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO2	ZEMNÍ PRÁCE								
1	46-0010021.00	Vytýčení kabel. vedení v obvodu žel. stanice	km	0,19		0,000		0,00		0,00
2	46-0050602-S	Jáma pro sondu hor.4	m3	2,00		0,000		0,00		0,00
3	46-0120002.S	Zához jámy pro sondu hor.3-4	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
4	46-0230004.00S	Výkop jámy (ruční) pro kabel. spojku, zemina tř. 3-4	m3	1,00		0,000		0,00		0,00
5	46-0200134.00	Výkop kabel. rýhy 50x100 v zem. tř.4	m	120,00		0,000		0,00		0,00
6	46-0230004.00	Rýha pro kabelovou spojku, hor.4	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
7	46-0120002-S	Zához jámy pro kabelovou spojku,hor.4	m3	1,00		0,000		0,00		0,00
8	46-0260011.00	Pevné spojení páskových zemničů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
9	46-0420021.00	Zřízení kabel. lože z prosáté zeminy 5cm	m	120,00		0,000		0,00		0,00
10	46-0420501.00	Křížovatka se silovým kabelem	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
11	46-0490012.00	Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá	m	120,00		0,000		0,00		0,00
12	46-0490051.00	Krytí kabelové spojky	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
13	46-0510202.T1	Žlab kabelový TK1 včetně dodávky žlabu a poklopu	m	60,00		0,000		0,00		0,00
14	46-0520201.T1	Zajištění otvoru proti vodě proti vniknutí vody do budovy	kus	9,00		0,000		0,00		0,00
15	46-0560134.00	Zához rýhy 35/50 cm hor.4	m	120,00		0,000		0,00		0,00
16	46-0700001.00	Označení kabelového vedení spojky	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
17	46-0050603.00	Startovací a přijímací jáma (1ks=8m3) 4ks	m3	32,00		0,000		0,00		0,00
18	46-0300000.00	Protlačování otvoru strojně do průměru 220mm	m	52,00		0,000		0,00		0,00
19	46-0510000.00	Prostupy-chráničky HDPE 160mm	m	64,00		0,000		0,00		0,00
20	46-0510000.00	Prostupy-dělené chráničky HDPE 200/160mm	m	30,00		0,000		0,00		0,00
21	46-0030023	Odstranění dřevitého porostu - tvrdý, středně hustý	m2	70,000		0,000		0,00		0,00
22	46-0030113	Kácení stromů listnatých-do 30cm - předpoklad	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Název PS,SO :

TNS Ústí u Vsetína, MOK

Datum zpracování :

30.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 45-14-01

Datum aktualizace :

30.9..2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	0,19		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

Díl:	MO4	MONTÁŽE								
24	22-0060381.00	Obnažení kabelu PK 5 a P K6	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
25	22-0060381.00	Uzavř. kab. konce páskou PSP provizor.	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
26	22-0061521.00 S	Ulož.zemního pásku FeZn 120mm2 vč. pásku	m	2,00		0,000		0,00		0,00
27	22-0061521.00	Ulož.kab.TCEPKPFLEZE, volně ručně	m	230,00		0,000		0,00		0,00
28	22-0060711.S	Zatažení kabelu TCEPKPFLEZE ručně	m	240,00		0,000		0,00		0,00
29	22-0061701.00	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	40,00		0,000		0,00		0,00
30	22-0060631.00	Pročištění otvoru kabelovodu	m	684,00		0,000		0,00		0,00
31	22-0060391.S	Utěsnění konce PVC trubky	kus	9,00		0,000		0,00		0,00
32	22-0100005.S	Montáž spojky rovné XAGA ,SCX,SCXC, 60 žil.	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
33	22-0110091.00	Montáž zářezových lišt	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
34	22-0110091.00	Montáž zářezových lišt LSA PLUS, zemnicí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
35	22-0110092.00	Montáž zásobníků bleskojistek	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
36	22-0110093.00	Montáž zastrčkové bleskojistky	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
37	22-0110094.00	Montáž montážního rámu pro zářezové svorkovnice	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
38	22-0110095.00	Montáž označov štítků zářez. svorkovnic s popisem	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
39	22-0110341.00	Objímka kabelová značkovací	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
40	22-0110346.00	Štítek kabelový	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
41	22-0111431.00	Stejnoseměrná měření na míst. kabelu	pár	100,00		0,000		0,00		0,00
42	22-0111401.00	Zřízení vývodu od pláště kabelu pro měření	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
43	22-0111761.00	Svorka uzemňovací	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
44	22-0111786.00	Uzemňovací sběrnice úplná montáž	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
45	22-0200401.00	Ovinutí spojky výstražnou folii	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
46	22-0440561.00	Montáž translátoru	ks	48,00		0,000		0,00		0,00
47	22-0300152.00	Forma kabelová do 0,5m délky na kabelu do 5XN	kus	11,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, MOK**

Datum zpracování : **30.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 45-14-01**

Datum aktualizace : **30.9..2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	22-0300152.00	Forma kabelová do 0,5m délky na kabelu do 10XN	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
49	22-0060470.00	Provizorní zaslepení konce HDPE	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
50	22-0060605.00	Zatažení HDPE ručně	m	130,00		0,000		0,00		0,00
51	22-0061701.S	Zatažení trubky HDPE do objektu	m	15,00		0,000		0,00		0,00
52	22-0061164.00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	110,00		0,000		0,00		0,00
53	22-R01	Zložení trubky HFXP na rošt	m	10,00		0,000		0,00		0,00
54	22-0080803.00	Montáž spojky PLASSON SPP 40x40	kus	0,00		0,000		0,00		0,00
55	22-0080804.00	Montáž koncovky PLASSON KPP 40	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
60	22-0201333.00	Kontrola tlakutěsnosti, kalibrace HDPE	úsek	2,00		0,000		0,00		0,00
61	22-0261102.00	Konstrukce ocelová pro kabelovou rezervu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
62	22-0060626.00	Zafuk závl.kab.světlovodného strojně	km	0,07		0,000		0,00		0,00
63	22-13182031.00	Zatažení OK do HFXP trubky	m	10,00		0,000		0,00		0,00
64	22_R02	Svár na optickém vlákně	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
65	22_R03	Uložení rezerva kabelu do krytu	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
66	22_R04	Fixace ochr.trubičky	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
67	22_R05	Naměření a odřezání úložného optického kabelu	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
68	22_R06	Ukončení opt. kabelu ve vaně optického rozvaděče	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
69	22_R07	Měření útl. OK36vl. na skládce nebo po položení - na 2vln. délkách	úsek	1,00		0,000		0,00		0,00
70	22_R08	Měření útl. úseku OK 36vl. při montáži na 2vln. délkách	úsek	1,00		0,000		0,00		0,00
71	22_R09	Komplexní vyzkoušení OK do 36 vláken	vlákno	6,00		0,000		0,00		0,00
72	635121-R01	Dozor pracovníků ČD Telematika	hod	24,00		0,000		0,00		0,00
73	635121-R02	Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	24,00		0,000		0,00		0,00
74	635122-R03	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,00		0,000		0,00		0,00
75	635226-R04	Kompletní geodetické práce	hod	10,00		0,000		0,00		0,00
76	635122-R03	Technické prohlídky a zkoušky, uvedení do provozu, vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO4	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

Díl: 001 NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, MOK

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 45-14-01

Datum aktualizace : 30.9..2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	341_R01	Kabel TCEPKPFLEZE 3XN 0.8 montáž a dodávka	m	70,00		0,000		0,00		0,00
2	341_R02	Kabel TCEPKPFLEZE 30P1,0 montáž a dodávka	m	110,00		0,000		0,00		0,00
3	341_R03	Kabel PK5 30x4x1,2 + 10x4x0,9 montáž a dodávka	m	185,00		0,000		0,00		0,00
4	341_R04	Kabel PK6 8x4x1,3 montáž a dodávka	m	185,00		0,000		0,00		0,00
5	341_R05	Spojka XAGA 500 montáž a dodávka	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
6	341_R06	Trubky HDPE 40/33 dodávka a montáž	m	275,00		0,000		0,00		0,00
7	341_R07	Optický kabel 6xMM 62,5/125 montáž a dodávka	m	90,00		0,000		0,00		0,00
8	341_R08	Opt.rozvaděč včetně kazety a pigtailů, montáž a dodávka	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
9	341_R09	Smršťitelná spojka pro kabely s pancířem - do 60 žil	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
10	341_R10	Zářezový modul (3M) 9700-10-MS2 Module - 10párů	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
11	341_R11	Odbočovací souprava	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
12	341_R12	Zářezová svorkovnice pro žíly do 1,3.	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
13	341_R13	Držák zářez. svorkovnic	ks	11,00		0,000		0,00		0,00
14	341_R14	Translátör T10 600/600	ks	48,00		0,000		0,00		0,00
15	341_R15	Koncovka Plason KPP 40V	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
16	341_R16	Patchcord MM, 1,5m / 2x ST/PC	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
17	341_R17	Pigtail ST/PC MM 62,5/125-2m	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
18	341_R18	PVC pásek uchycovací	ks	100,00		0,000		0,00		0,00
19	341_R19	Kryt na rezervy OK prům.500mm	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
20	341_R20	Trubka HFT (HFXP) 32 IEC černá - 32/25,7mm	m	10,00		0,000		0,00		0,00
21	341_R21	Kabelová skříň 19" 60x60cm, 42U	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00