

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :TNS Ústí TNS Ústí u Vsetína, rekonstrukce budovy
Elektroinstalace, hromosvod

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
	701CAA_R	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	28,000		0,000		0,00		0,00
	701DBB_R	Průraz zdívelem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	67,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000		0,000		0,00		0,00
	741BBA_R	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
	741BBC_R	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
	741BBF_R	Krabičková rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
	741BCA_R	Spínač kolébkový velkoplošný jednopol. vypínač řaz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
	741R04_R	Zásuvka 400V/do 32A, nástěnná	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	741BDB_R	Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
	741BECR_R	Svitidlo zářivkové 1x18W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	741BEE_R	Svitidlo zářivkové 2x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	741BEK_R	Svitidlo zářivkové 2x58W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
	741BERR1_R	Svitidlo nouzové s halog.žárovkou, nástěnné, stropní, 110V DC	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
	741BFA1_R	Topný kabel délka 19 m, 20W/m, 380 W	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	741BFA2_R	Topný kabel délka 65 m, 20W/m, 1300W	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	741BFA3_R	Topný kabel délka 86m, 20W/m, 1720W	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	741CAH_R	Tyč průřezu U 50 (5,59 kg/m)	kg	310,000		0,000		0,00		0,00
	741FBA_R	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	28,000		0,000		0,00		0,00
	741FCA_R	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	355,000		0,000		0,00		0,00
	741FCG_R	Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
	741FCK_R	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	61,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :TNS Ústí TNS Ústí u Vsetína, rekonstrukce budovy
Elektroinstalace, hromosvod

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	741FCL_R	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
	741FCO_R	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
	741ZAC_R	Demontáž ocelové nosné konstrukce	kg	100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
	742GEA_R	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	665,000		0,000		0,00		0,00
	742GFB_R	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	80,000		0,000		0,00		0,00
	742GFC_R	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	742GFE_R	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	742JAC_R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	742JAD_R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
	743AGE_R	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové dvoutrubicové do 2x58W, min IP65 s klasickým předradníkem - třída izol. II	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
	744AAAR_R	Rozváděč R sděl 2. Rozvodnice do 24 modulů, min. IP 30	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	744AABR_R	Rozváděč R sděl 1 .Rozvodnice pro 24 - 36 modulů, min. IP 30	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	744AADR_R	Rozváděč R-OK,Rozvodnice pro 96 - 120 modulů, min. IP 30	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO :TNS Ústí *TNS Ústí u Vsetína, rekonstrukce budovy
Elektroinstalace, hromosvod*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 45-15-01**

Datum zpracování : 30.8.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	747BAC_R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747CAA_R	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747DBA_R	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
	747EDA_R	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747GAAR_R	Demontáž a montáž přímotopů	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
	170504-O_R	Výkopová zemina-odkop	t	0,100		0,000		0,00		0,00
	170411-O_R	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
	170101-O_R	Železný šrot	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00