

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	„Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“	Zatřídění
----------------	---	-----------

Název PS,SO :	TNS Ústí u Vsetína, přeložky rozvodů 6kV	Externí objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	--	--

Datum zpracování : 30.8.2013

SŽDC	0
------	---

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 45-04-02**

860	0
-----	---

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

[illegible]

Díl:	701	Zemní práce						
1	701AAC	Vytýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,200	0,000		0,00	0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	9,000	0,000		0,00	0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	210,000	0,000		0,00	0,00
4	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	170,000	0,000		0,00	0,00
5	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	10,000	0,000		0,00	0,00
6	701CBE	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4	m	3,000	0,000		0,00	0,00
7	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	2,000	0,000		0,00	0,00
8	701CFB	Zřízení kab. lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	393,000	0,000		0,00	0,00
9	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	594,000	0,000		0,00	0,00
10	701CGF	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynyty	m	220,000	0,000		0,00	0,00
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	594,000	0,000		0,00	0,00
12	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	30,000	0,000		0,00	0,00
13	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	22,000	0,000		0,00	0,00
14	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanizmů	kus	6,000	0,000		0,00	0,00
					0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce			0,000		0,00	0,00

SP OTSKP	Položka obsahuje: Pochť 0,170+0,007
SP OTSKP	Položka obsahuje: Výkoř 3+3+3
SP OTSKP	Hloubení kabelové rýhy 105*2
SP OTSKP	Hloubení kabelové rýhy 170*1,0
SP OTSKP	Hloubení kabelové rýhy 5,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Hloub 3,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Výkoř 1+1
SP OTSKP	Položka obsahuje: Zřízer 210+170+10+3
SP OTSKP	Položka obsahuje: Úplné 175*2,0+110*2,0+3,0*3,0+3,0*5,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Úvoln 110+110
SP OTSKP	Položka obsahuje: Vyrov 175*2,0+110*2,0+3,0*3,0+3,0*5,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodá 30,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Zřízer 8,0+14
SP OTSKP	Položka obsahuje: Úvoln 6,0*1,0

Díl:	702	Odvoz odpadu							Díl:
15	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	75,000	0,000	0,00		0,00	
16	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	10,000	0,000	0,00		0,00	
17	702BA0	Odvod železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	14,000	0,000	0,00		0,00	
18	702BC0	Odvod nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	20,000	0,000	0,00		0,00	
					0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu			0,000	0,00		0,00	

SP OTSKP	Položka obsahuje: Nalož 75,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Nalož 10,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Nalož 14,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Nalož 20,0*1,0

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění						
19	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min.	kus	3,000	0,000		0,00	0,00
20	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	14,000	0,000		0,00	0,00
21	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	6,000	0,000		0,00	0,00
22	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	240,000	0,000		0,00	0,00
23	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	15,000	0,000		0,00	0,00
24	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	100,000	0,000		0,00	0,00
					0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění			0,000		0,00	0,00

SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodáv	3,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodáv	3+3+5+3
SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodáv	2,0*3,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodáv	80,0*3,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodáv	5,0*3,0
SP OTSKP	Položka obsahuje: Dodáv	100,0*1,0

Díl:	742	Sílnoproudé rozvody						
25	742EBF_R	6-AYKYC 3x35 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	931,000	0,000	0,00		0,00
26	742FAH_R	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	2,000	0,000	0,00		0,00
27	742FDL_R	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	14,000	0,000	0,00		0,00
28	742FFE	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks) s omezo	kus	5,000	0,000	0,00		0,00
29	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000	0,000	0,00		0,00
30	742JAC	Ukončení 2 - 5-žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	2,000	0,000	0,00		0,00
31	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	16,000	0,000	0,00		0,00
32	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	2,000	0,000	0,00		0,00
33	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	360,000	0,000	0,00		0,00

SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 185*2+130*2+12+13+85+93+98
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 1+1
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 14,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 3+2
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 50,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 2,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Dodá 14,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Cenu 2,0*1,0
SP OTSKP	Položka obsahuje :	Demo 130+130+100

