

# NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY



Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice

Provozní soubor: SO 01-01-01 Připojení napájecího vedení

---

## Rekapitulace rozpočtu

---

### Základní rozpočtové náklady

Dodávky

Montáže

Materiál

Demontáže

HZS+ mechanismy

Mimostav. doprava z dodávky

Podružný materiál

Přirážka na přesun materiálu

PPJP

PPV

**Celkem**

---

### Vedlejší náklady

Provozní vlivy

GZS

**Celkem**

---

### Doplňkové náklady

Funkční zkoušky, revize a uvedení do provozu

Dokončovací práce

**Celkem**

---

**Celkem bez DPH**

---

# NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice  
 Provozní soubor: SO 01-01-01 Připojení napájecího vedení



## Dodávky

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet
1		Odpojovač trakce, 3kV, 4500A, el. pohon	6 ks
2		Odpojovač trakce, 3kV, 4500A, ruční. pohon	5 ks
3		Omezovač přepětí 3kV, DC	6 ks

## Celkem

## Materiál

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet
1	PC2436750	Cu lano 120 mm2	108 m
2		Připojovací svorka pro 3x Cu lano	12 ks
3	43770	Pomocná ocelová konstrukce, pozinkovaná	2400 kg
4		!Uzemnění	
5	44980	Kabelové oko lisovací 120 mm2	12 ks
6	150360	CYA 120 ZZ	6 m
7		!Konstrukce + spojovací materiál	1
8	45350	Matice hrubá M16, pozinkovaná	50 ks
9	45510	Podložka 17, pozinkovaná	100 ks
10	45430	Šroub hrubý M16x60, pozinkovaný	50 ks

## Celkem

## Montáže

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet
1		!Instalace přístrojů a silových propojení	1
2	210 112526p	Montáž odpojovačů 1 pól. 1kV el.poh. TLPB 1 do 4000 A	6 ks
3	210 112525	Montáž odpojovačů 1 pól. 1kV ruč.poh. TLPB 1 do 4000 A	5 ks
4	210 113012	Revize,seřízení odpojovačů v.r.p. typ TLPA, TLPB	11 ks
5	210 020671	Ocel.konstrukce pro rozvodny-klasická, všeobecná	2400 kg
6	210 030512	Ukončení Cu lana do 185mm2 proudovou svorkou vč.zapojen	33 ks
7	210 030511	Ukončení Cu lana do 185mm2 kabelovým okem vč. zapojení	33 ks
8	210 120311	Bleskojistky do 10 kV, 2.5 kA	6 ks
9		!Uzemnění	1
10	210 800634	CYA 120 volně uložený	6 m
11	210 100272	Ukončení celoplast. kabelů do 1 x 120 mm2	12 ks

## Celkem

## Demontáže

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet
1	D210 112525	Montáž odpojovačů 1 pól. 1kV ruč.poh. TLPB 1 do 4000 A	10 ks
2	D210 020671	Ocel.konstrukce pro rozvodny-klasická, všeobecná	1200 kg
3	D210 030511	Ukončení Cu lana do 185mm2 kabelovým okem vč. zapojení	30 ks
4	D210 030512	Ukončení Cu lana do 185mm2 proudovou svorkou vč.zapojen	30 ks
5	D210 120311	Bleskojistky do 10 kV, 2.5 kA	5 ks

## Celkem