

Název :

Soupis prací

Objekt :	PS 01-05-01 TNS Říkovice, zařízení DŘT - provizorní stav		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Místo :	TNS Říkovice		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2258-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky	Σ		
2. Materiál	Σ		
3. Práce	Σ		
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Otčenášek		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)

[illegible]

2. Materiál					
Pol.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
	Silnostěnný kabelový žlab	m	100		
	Kabely				
1	CYKY-J 5x4	m	420		
2	CYKY-J 5x10	m	132		
3	CYKCY-O 12x1,5	m	216		
4	CYKCY-O 7x2,5	m	180		
5	CYKCY-O 12x2,5	m	300		
6	CYKCY-O 24x2,5	m	180		
7	CYKCY-O 2x4	m	1044		
8	CYKY-O 4x4	m	180		
9	CYKY-O 4x6	m	300		
10	CYKCY-O 4x10	m	156		
11	SYKFY 100x2x0,5	m	12		
12	JE-Y(St)Y 12x2x0.8	m	24		
13	CYA 35, barva zžl.	m	40		
	Celkem				
				Materiál celkem	

3. Práce (dle příslušných ceníků práce)

Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	Montáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 020 310	Kabelový žlab 200/160 mm	m	100		
	210 810 057	Kabel pevně CYKY-J 5x4	m	420		
	210 810 054	Kabel pevně CYKY-J 5x10	m	132		
	210 810 061	Kabel pevně CYKCY-O 12x1,5	m	216		
	210 810 059	Kabel pevně CYKCY-O 7x2,5	m	180		
	210 810 062	Kabel pevně CYKCY-O 12x2,5	m	300		
	210 810 067	Kabel pevně CYKCY-O 24x2,5	m	180		
	210 810 043	Kabel pevně CYKCY-O 2x4	m	1044		
	210 810 051	Kabel pevně CYKY-O 4x4	m	180		
	210 810 052	Kabel pevně CYKY-O 4x6	m	300		
	210 810 053	Kabel pevně CYKCY-O 4x10	m	156		
	220 280 436	Kabel pevně SYKFY 100x2x0,5	m	12		
	220 280 414	Kabel pevně JE-Y(St)Y 12x2x0.8	m	24		
	220 300 008	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 100x2	kus	2		
	220 300 003	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 15x2	kus	8		
	210 100 251	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 4x10 mm ²	kus	44		
	210 100 258	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 5x4 mm ²	kus	10		
	210 100 259	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 5x10 mm ²	kus	4		
	210 100 260	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 7x4 mm ²	kus	6		
	210 100 262	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 12x4 mm ²	kus	20		
	210 100 267	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 24x2,5 mm ²	kus	8		
	210 100 301	Ukončení stínění kabelu vč.zapojení	kus	36		
	210 800 630	CYA 35, barva zžl.	kus	40		
	Demontáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 810 057	Kabel pevně CYKY-J 5x4	m	420		
	210 810 054	Kabel pevně CYKY-J 5x10	m	132		
	210 810 061	Kabel pevně CYKCY-O 12x1,5	m	216		
	210 810 059	Kabel pevně CYKCY-O 7x2,5	m	180		
	210 810 062	Kabel pevně CYKCY-O 12x2,5	m	300		
	210 810 067	Kabel pevně CYKCY-O 24x2,5	m	180		
	210 810 043	Kabel pevně CYKCY-O 2x4	m	1044		
	210 810 051	Kabel pevně CYKY-O 4x4	m	180		
	210 810 052	Kabel pevně CYKY-O 4x6	m	300		
	210 810 053	Kabel pevně CYKCY-O 4x10	m	156		
	220 280 436	Kabel pevně SYKFY 100x2x0,5	m	12		
	220 280 414	Kabel pevně JE-Y(St)Y 12x2x0.8	m	24		
	220 300 008	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 100x2	kus	2		
	220 300 003	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 15x2	kus	8		
	210 100 251	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 4x10 mm ²	kus	44		
	210 100 258	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 5x4 mm ²	kus	10		
	210 100 259	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 5x10 mm ²	kus	4		
	210 100 260	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 7x4 mm ²	kus	6		
	210 100 262	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 12x4 mm ²	kus	20		
	210 100 267	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 24x2,5 mm ²	kus	8		

Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	210 100 301	Ukončení stínění kabelu vč.zapojení	kus	36		
	Ekol. likvidace					
		Ekologická likvidace kabelů	m	3144		
	Revize	(dle C32M)				
	320 410 001	Celková prohlídka a vystavení rev.zprávy	kus	1		
	320 410 010	Izolační zkouška kabelů	kus	51		
	320 410 016	Měření odporu nulových smyček	kus	51		
		Výpočet, nastavení ochran a zkoušky	kus	1		
		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou	kus	1		
		Vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1		
	Hodinová	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Koordinace zhotovitele s objednavatelem 2 lidi x 3 dny x 8 hodin	hod	48		
		Práce související s úpravami na provizor. chod ochran a regulace	hod	40		
		Funkční zkoušky	hod	48		
	Σ	Celkem				
					Práce celkem	