

Položkový rozpočet

Rozpočet:	SO 05-8 Hromosvod		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
SO05	Rekonstrukce budovy TNS		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet : SO 05-8
Objekt :	SO05 Rekonstrukce budovy TNS	Hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0101 BLESKOSVOD	0	0			
M0102 BLESKOSVOD-MATERIÁL	0	0			
M0181 DEMONTÁŽE	0	0			
CELKEM OBJEKT	0	0			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0			0
Zařízení staveniště	0			0
Provoz investora	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet: SO 05-8
Objekt :	SO05 Rekonstrukce budovy TNS	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0101	BLESKOSVOD				
1	Cena dod.	Provoz vysokozdvžné plošiny do v=10m s obsluhou	kmpl	1,00		
2	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	283,00		
3	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	50,00		
4	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	82,00		
5	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	88,00		
6	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů pro zemnicí pásek	kus	13,00		
7	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby křížová	kus	20,00		
8	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	13,00		
9	210220375U00	Mtž držák ochranného úhelníku	ks	26,00		
10	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	13,00		
11	R-pol.	Úpravy zem. pásku, nátěry, svařování, montážní a upevňovací materiál vč. dodávky	kmpl	1,00		
12	900 RT4	Hzs - Spolupráce s revizním technikem Práce v tarifní třídě 7	hod	10,00		
13	905 R00	Hzs-Stavební výpomocné práce	hod	25,00		
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	15,00		
	Celkem za	M0101 BLESKOSVOD				
Díl:	M0102	BLESKOSVOD-MATERIÁL				
15	Cena dod	Ochranný úhelník	ks	13,00		
16	Cena dod	Svorka křížová	ks	20,00		
17	Cena dod	Svorka pro zemnicí pásek	ks	13,00		
18	Cena dod	Štítek označovací plastový	ks	13,00		
19	Cena dod	držák ochranného úhelníku	ks	26,00		
20	Cena dod	Svorka okapová	ks	16,00		
21	Cena dod	Svorka spojovací	ks	38,00		
22	Cena dod.	Podpěra vedení do zdi 20cm	ks	43,00		
23	Cena dod.	Podastvec betonový pro vedení na plochou střechu	ks	190,00		
24	Cena dod.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4	m	50,00		
25	Cena dod.	Vodič AlMgSi 8 mm	m	380,00		
26	Cena dod.	Svorka zkušební	ks	13,00		
27	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	167,06		
28	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	167,06		
	Celkem za	M0102 BLESKOSVOD-MATERIÁL				
Díl:	M0181	DEMONTÁŽE				
29	240030071R00	Demontáž stávajícího zařízení	kmpl	1,00		
	Celkem za	M0181 DEMONTÁŽE				