

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY



Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
Provozní soubor: PS01-09-06 Nasazení převozní TNS po dobu výstavby

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky
Montáže
Materiál
Demontáže
HZS+ mechanismy
Mimostav. doprava z dodávky
Podružný materiál
Přirážka na přesun materiálu
PPJP
PPV

Celkem

Vedlejší náklady

Provozní vlivy
GZS

Celkem

Doplňkové náklady

Funkční zkoušky, revize a uvedení do provozu

Celkem

Celkem bez DPH

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
Provozní soubor: PS01-09-06 Nasazení převozní TNS po dobu výstavby



Dodávky					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		Přislažen mobilní TNS	1	ks	
2		Instalace a zprovoznění mobilní TNS	1	sad	
3		Instalace mobilní TNS na kolejovou vlečku	1	sad	
4		Pole rychlovypínače včetně vodičů	1	ks	
5		Odřeznáč s pojistkou 25kV, svitla montáž	1	ks	
6		VN pojistka 22kV, 10A	3	ks	

Celkem				
--------	--	--	--	--

Material					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	PC2436710	Kabel 22-CXKJKVCEV 1x240 mm2	300	m	
2		POK 220V-10A-EJ05	1	sada	
3		Konodtor 22 kV	1	sada	
4	PC2436720	Kabel 22-CXKJKVCEV 1x70 mm2	315	m	
5		Kabelové korytko 200x200, 0,5m	460	ks	
6		Krycí deska ke kabelovému korytku	460	ks	
7	PC2436700	Okó Cu/Se 120 mm2	12	ks	
8	150360	CVA 120 ZZ	40	m	
9	PC2436680	Kabel 6-CIBU1 1x 185 mm2	420	m	
10	PC2436690	Okó Cu/Se 185 mm2	36	ks	
11	44750	Protipožární ovčák	4	m2	
12	PC1935240	KF 09160 TRI-BK-A KOPORLEX 160	160	m	
13		PRECHYTKA KHF 4S-5S (FORMZEIG-JORK)	28	ks	
14	44130	Ocel U100, pozinkovaná	30	kg	
15	45270	Pás Al 50x10	2	m	
16	PC2431270	Kabel CYKYV J 4x50 mm2	120	m	
17	PC2433090	Kabel CXKK1 R-O 2x16 mm2	120	m	
18		Spojovací materiál	1		
19	43110	Matice kulha MDK, pozinkovaná	10	ks	
20	45530	Podložka 25 pruhů, pozinkovaná	10	ks	
21	45470	Podložka 25, pozinkovaná	10	ks	
22		Kotvení sada kovová M10	20	ks	
23	PC1944540	závitová tyč M12 x 1000	4	ks	
24		Prospojení síťové, hole	1		
25	PC2436750	Cu lino 120 mm2	60	m	
26		Př. svorka 3x Cu120 na příchozku	4	ks	
27		Odšotlná svorka 2x Cu120	12	ks	
28		Svazková svorka pro 3xCu 120	8	ks	
29	43116	Lano 3x3-AL1595STIA	6	m	
30		Svorka odšotlná AlFe 350	3	ks	
31		Kabelové oko pro AlFe 350	3	ks	

Celkem				
--------	--	--	--	--

Montáže					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		Nápisní mobilní měřirny	1		
2	210 190263	Montáž skříně s rychlovypínačem NE 8D 21	1	ks	
3	210 930213p	CXEKCY 10-35kV do 1x240 pevně uložený	60	m	
4	210 930203p	CXEKCY 10-35kV do 1x240 volně uložený	240	m	
5	210 100275	Ukrojení cecplást. kabelů do 1 x 240 mm2	6	ks	
6	210 930211p	CXEKCY 10-35kV do 1x70 pevně uložený	65	m	
7	210 930201p	CXEKCY 10-35kV do 1x70 volně uložený	250	m	
8	210 100272	Ukrojení cecplást. kabelů do 1 x 120 mm2	6	ks	
9	210 100813	Koncovka AXEKCY/CXEKCY 22 kV KSř 240 do 1 x 240 mm2	6	ks	
10	210 100811	Koncovka AXEKCY/CXEKCY 22 kV KSř 70 do 1 x 70 mm2	6	ks	
11	460 510283	Kab. povrch trasa přef.bet.díl.near T2N(31x26/20x20cm)	230	m	
12	210 021141	Ocel.koncové.novodur.von 110-220kV.vrutovaná-omětky	200	kg	
13	210 020133	Kabelové rošty pro pevné i pevné ulož. kabelů s 400 mm	4	ks	
14	210 020311	Kabelový žáb.Mar.pozink.250100mm vč.víka a podpěrek	6	m	
15	210 010136	Trubka ochranná z PE, novodur, pevná v. d 100,0 mm	160	m	
16	210 021051	Dřevěné příchytky pro pevné uložení kabelů-do 4 svorků	28	ks	
17	210 801215	CGAU 4 1/7 2kV 185 pevně uložený	220	m	
18	210 801205	CGAU 4 1/7 2kV 185 volně uložený	200	m	
19	210 100274	Ukrojení cecplást. kabelů do 1 x 185 mm2	36	ks	
20	210 112712	Mont. 3 pol. odřezáče OKJ 63 -25kV, 630 A	1	ks	
21	210 120301	Pojistkové pásmo 6 -35kV, 2 -100 A	3	ks	
22	210 075121	Přív.vodovoz. pro přepoj. žebřít. 1x350mm2 AFI-6	3	ks	
23	210 810009p	CYKY-CYKYN 1kV 2x16 volně uložený	80	m	
24	210 810100p	CYKY-CYKYN 1kV 2x16 pevně uložený	40	m	
25	210 100252	Ukrojení cecplást. kabelů do 4 x 25 mm2	2	ks	
26	210 810091	CYKY-CYKYN 1kV 3x50-35 volně uložený	80	m	
27	210 810111	CYKY-CYKYN 1kV 3x50-35 pevně uložený	40	m	
28	210 100253	Ukrojení cecplást. kabelů do 4 x 50 mm2	2	ks	
29		Uzemnění			
30	210 220001	Uzem. vedení-bez nářtu FeZn do 120 mm2	50	m	
31	210 220010	Nářt. zemního pásku do 120 mm2 (1 x nářt.-svorky+ž.pr	30	m	
32		Isolace svárů uzemnění lepenkou IPA	20	ks	
33		Ochranný nářt. uzemňovacího pásku asfaltovým lakem	10	m	
34	210 800634	CVA 120 volně uložený	3	m	
35	210 100272	Ukrojení cecplást. kabelů do 1 x 120 mm2	4	ks	

Celkem				
--------	--	--	--	--

Demontáže					
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		Ukrojení napojení měřirny	1		
2	D210 930113	AXEKCY/CXEKCY 22kV 1x240 pevně uložený	60	m	
3	D210 930103	AXEKCY/CXEKCY 22kV 1x240 volně uložený	240	m	
4	D210 930111	AXEKCY/CXEKCY 22kV 1x70 pevně uložený	65	m	
5	D210 930101	AXEKCY/CXEKCY 22kV 1x70 volně uložený	250	m	
6	D210 100811	Koncovka AXEKCY/CXEKCY 22 kV KSř 70 do 1 x 70 mm2	6	ks	
7	D210 100811	Koncovka AXEKCY/CXEKCY 22 kV KSř 70 do 1 x 70 mm2	6	ks	
8	D210 220001	Uzem. vedení-bez nářtu FeZn do 120 mm2	90	m	
9	D210 190263	Montáž skříně s rychlovypínačem NE 8D 21	1	ks	
10	460 510283	Kab.povrch trasa přef.bet.díl.nearT2N(31x26/20x20cm)	230	m	
11	D210 801215	CGAU 4 1/7 2kV 185 pevně uložený	220	m	
12	D210 801205	CGAU 4 1/7 2kV 185 volně uložený	200	m	
13	D210 100272	Ukrojení cecplást kabelů do 1 x 120 mm2	6	ks	
14	D210 100274	Ukrojení cecplást kabelů do 1 x 185 mm2	6	ks	
15	D210 100275	Ukrojení cecplást kabelů do 1 x 240 mm2	36	ks	
16	D210 112712	Mont. 3 pol. odřezáče OKJ 63 -25 kV, 630 A	1	ks	
17	D210 120301	Pojistkové pásmo 6 - 35 kV, 2 - 100 A	3	ks	
18	D210 075121	Přív.vodovoz. pro přepoj. žebřít. 1x350mm2 AFI-6	3	ks	

Celkem				
--------	--	--	--	--