

Položkový rozpočet

Rozpočet:	41468	Bleskosvod trafo 0,4kV	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S007	Stání traf (TU1-4,TVS1-2,TZ1-2)		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet : 13.7
Objekt :	SO07 Stání traf (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)	Bleskosvod trafo 0,4kV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0101 BLESKOSVOD	0	0			
M0102 BLESKOSVOD-MATERIÁL	0	0			
CELKEM OBJEKT	0	0			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	0		0	0
Provoz investora	0		0	0
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet: 41468
Objekt :	SO07 Stání traf (TU1-4, TVS1-2, TZ1-2)	Bleskosvod trafo 0,4kV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0101	BLESKOSVOD				
1	Cena dod.	Provoz vysokozdvžné plošiny do v=10m s obsluhou	kmpl	1,00		
2	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	90,00		
3	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	25,00		
4	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	55,00		
5	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	54,00		
6	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů pro zemnicí pásek	kus	8,00		
7	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby křížová	kus	18,00		
8	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	8,00		
9	210220375U00	Mtž držák ochranného úhelníku	ks	16,00		
10	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	8,00		
11	R-pol.	Úpravy zem. pásku, nátěry, svařování, montážní a upevňovací materiál vč. dodávky	kmpl	1,00		
12	900 RT4	Hzs - Spolupráce s revizním technikem Práce v tarifní třídě 7	hod	4,00		
13	905 R00	Hzs-Stavební výpomocné práce	hod	15,00		
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	6,00		
	Celkem za	M0101 BLESKOSVOD				
Díl:	M0102	BLESKOSVOD-MATERIÁL				
15	Cena dod	Ochranný úhelník	ks	8,00		
16	Cena dod	Svorka křížová	ks	18,00		
17	Cena dod	Štítek označovací plastový	ks	8,00		
18	Cena dod	držák ochranného úhelníku	ks	16,00		
19	Cena dod	Svorka pro zemnicí pásek	ks	8,00		
20	Cena dod	Svorka okapová	ks	4,00		
21	Cena dod	Svorka spojovací	ks	32,00		
22	Cena dod.	Podastvec betonový pro vedení na plochou střechu	ks	60,00		
23	Cena dod.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4	m	25,00		
24	Cena dod.	Svorka zkušební	ks	8,00		
25	Cena dod.	Podpěra vedení do zdi 20cm	ks	26,00		
26	Cena dod.	Vodič AlMgSi 8 mm	m	145,00		
27	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	228,34		
28	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	228,34		
	Celkem za	M0102 BLESKOSVOD-MATERIÁL				