

Název :

Soupis prací

Objekt :	PS 01-14-04 TNS Říkovice, EZS		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Místo :	TNS Říkovice		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2258-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky	Σ		
2. Materiál	Σ		
3. Práce	Σ		
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Otčenášek		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)					
TOS č.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Celkem				
			Dodávky celkem		

2. Materiál					
Pol.	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1		
2	LCD klávesnice	ks	3		
3	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	5		
4	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	ks	2		
5	Kabel RS232 pro programování ústředen Galaxy Dimension z PC	ks	1		
6	Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem	ks	10		
7	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	ks	14		
8	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	75		
9	MG kontakt vratový šestidrátový s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 55mm	ks	4		
10	Akumulátor 12V / 18Ah	ks	3		
11	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	40		
12	Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m s červeným majákem	ks	3		
13	Instalační krabice s víkem - 153x153x77mm	ks	3		
14	Instalační krabice s víkem - pr. 103x50mm	ks	12		
15	Instalační krabice s víkem - pr. 73x42mm	ks	16		
16	Trubka PVC vnitřní pr.16 mm	ks	200		
17	Trubka PVC vnitřní pr.23 mm	ks	160		
18	Trubka PVC vnitřní pr.29 mm	ks	140		
19	lišta 7x12 bílá samolepicí	ks	100		
20	Protipožární zpěňující tmel	ks	3		
21	Protipožární pěna pro vytvoření ucpávky	ks	3		
22	Popisný štítek protipožární ucpávky	ks	6		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
Kabely					
1	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný pro páteřní rozvod sběrnice PZTS a napájení LAM 6X [2x1,5+2x0,6(S)t+3x2x0,50]	m	120		
2	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný smyčkový - zesílený napájecí pár LAM 6x (2x0,6+4x0,4)	m	1200		
3					
4					
5					
6					
7					
Celkem					
				Materiál celkem	

3. Práce (dle příslušných ceníků práce)

Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	Montáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
		Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1		
		LCD klávesnice	ks	3		
		Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	5		
		Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	ks	2		
		Kabel RS232 pro programování ústředny Galaxy Dimension z PC	ks	1		
		Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem	ks	10		
		Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	ks	14		
		MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	75		
		MG kontakt vratový šestidrátový s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 55mm	ks	4		
		Akumulátor 12V / 18Ah	ks	3		
		Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	40		
		Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m s červeným majákem	ks	3		
		Instalační krabice s víkem - 153x153x77mm	ks	3		
		Instalační krabice s víkem - pr. 103x50mm	ks	12		
		Instalační krabice s víkem - pr. 73x42mm	ks	16		
		Trubka PVC vnitřní pr.16 mm	ks	200		
		Trubka PVC vnitřní pr.23 mm	ks	160		
		Trubka PVC vnitřní pr.29 mm	ks	140		
		lišta 7x12 bílá samolepicí	ks	100		
		Protipožární zpěňující tmel	ks	3		
		Protipožární pěna pro vytvoření ucpávky	ks	3		
		Popisný štítek protipožární ucpávky	ks	6		
		Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný pro páteřní rozvod sběrnice PZTS a napájení LAM 6X [2x1,5+2x0,6(S)t+3x2x0,50]	m	120		
		Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný smyčkový - zesílený napájecí pár LAM 6x (2x0,6+4x0,4)	m	1200		
	Demontáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	Ekol. likvidace					
	Pevná cena					
	Revize	(dle C32M)				
	320 410 003	Celková prohlídka a vystavení rev.zprávy	ks	1		
	Hodinová	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Oživení - 1 člověk x 1 den x 8 hodin	hod	8		
		Programování - 2 lidi x 1 den x 8 hodin	hod	16		
		Projektová dokumentace - 1 člověk x 2 dny x 8 hodin	hod	16		
	Σ	Celkem				
			Práce celkem			