





Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Čistopis	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SP+EŽ_TV Malšice-Slapy			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Ing. Martin Raibr	

Název stavby / akce:	Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy včetně - projektová dokumentace“		Označení (S-kód):	
			Zakázka: 23-194.208	
Název části:	Demontáž		Označení části: D.2.3.1	
Název objektu:	Dopravná Malšice, demontáž TV vlečky Zeelandia		Číslo objektu / komplexu: SO 03-81-04	
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy: 4.001	
Název dílčí části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Jaroslav Pajas	Oleksandr Ivashko	Formáty: A4	PROJEKT	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Jihočeský	Dle průvodní zprávy	202	30.06.2024	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:
X X X X X X X X X X	P D X X	D 2 3 1 X	S O 0 3 8 1 0 4	X X
				4 0 0 1 0 0 0

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova trakčního vedení v úseku Slapy - Malšice (včetně)
Objekt: SO 03-81-04 - Dopravna Malšice Demontáž vlečky Zeelandia

Místo: Datum: 27. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV HSV								0,00
D 10D Demontáže								0,00
1	K	129911123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého								
P Poznámka k položce: 9ks TP+1ls kotva *1,5m3								
2	K	7497271015	Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru TS, TBS	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru TS, TBS - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
3	K	7497271030	Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru DPVSu	kus	7,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru DPVSu - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
4	K	7497271045	Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly TV	kus	8,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly TV - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, včetně upevnění								
5	K	7497371045	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu podélné nebo příčné proudové propojky	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu podélné nebo příčné proudové propojky - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
6	K	7497371060	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu děliče	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu děliče - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, úplná								
7	K	7497371065	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu vložené izolace	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu vložené izolace - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
8	K	7497371110	Demontáže zařízení trakčního vedení troleje včetně nástavků střihání	m	440,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení troleje včetně nástavků střihání - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
9	K	7497371210	Demontáže zařízení trakčního vedení nosného lana včetně nástavků střihání	m	50,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení nosného lana včetně nástavků střihání - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
10	K	7497371310	Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení troleje, nosného lana pevně	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení troleje, nosného lana pevně - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
11	K	7497371425	Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení odpojovače s pohonem včetně svodu	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení odpojovače s pohonem včetně svodu - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
12	K	7497371510	Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení svodu - převěsu z odpojovače jednoduché lano	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení svodu - převěsu z odpojovače jednoduché lano - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
13	K	7497371610	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu jednoduché lano	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení svodu jednoduché lano - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
14	K	7497371620	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu bleskojistky	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení svodu bleskojistky - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, úplná								
15	K	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	9,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami								
16	K	7497371725	Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač návěst pro el. provoz	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač návěst pro el. provoz - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
17	K	7497371730	Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač nestandardní kovové konstrukce	kg	167,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač nestandardní kovové konstrukce - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
P			Poznámka k položce: kotevní sloupek 1ks					
18	K	7497371735	Demontáže zařízení trakčního vedení stávajících nosných lišt pro pohon odpojovače např. na stožáru Bp, T, 2T	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení stávajících nosných lišt pro pohon odpojovače např. na stožáru Bp, T, 2T - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
19	K	7497655010	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž	hod	48,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti					
D 10R			Revize				0,00	
20	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
21	K	7499250525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč					
22	K	7499258010	Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný	hod	6,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný - obsahuje i cenu za zajištění pracoviště správcem trakčního vedení (zkratování trakčního vedení), zajištění přejezdů správcem trakčního vedení včetně nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu					
D OST			Ostatní				0,00	
23	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	44,500		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
P			Poznámka k položce: 15m3*2,5t+7 ks PS					
24	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	44,500		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
25	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	44,500		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
26	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	44,500		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
27	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	44,500		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					