


Paré:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Čistopis	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SP+EŽ_TV Malšice-Slapy		 
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Ing. Martin Raibr

Název stavby / akce:	Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy včetně - projektová dokumentace“		Označení (S-kód):			
			Zakázka:	23-194.208		
Název části:	Ukolejnění kovových konstrukcí		Označení části:	D.2.3.7		
Název objektu:	Dopravna Malšice, oprava UKK		Číslo objektu / komplexu:	SO 03-87-01		
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy:	4.001		
Název dílčí části přílohy:	-					
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	PROJEKT		
Jaroslav Pajas	Oleksandr Ivashko	Formáty: A4				
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	30.06.2024		
Jihočeský	Dle průvodní zprávy	202				
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X X X	P D X X	D 2 3 7 X	S O 0 3 8 7 0 1	X X	4 0 0 1	0 0 0

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova trakčního vedení v úseku Slapy - Malšice (včetně)
Objekt: SO 03-87-01 - Dopravna Malšice oprava UKK

Místo: Datum: 27. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			HSV					0,00
D 10C			Vodiče					0,00
1	K	7497154510	Uzemnění stožáru trakčního vedení	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Uzemnění stožáru trakčního vedení - obsahuje i všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav					
2	M	7497100140	Základy trakčního vedení Uzemnění stožáru TV	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Základy trakčního vedení Uzemnění stožáru TV					
3	K	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič					
4	M	7497301980	Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič					
5	K	7497351595	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče					
6	M	7497301990	Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče					
7	K	7497351790	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou					
8	M	7497302270	Vodiče trakčního vedení Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vodiče trakčního vedení Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou					
9	K	7497351820	Aktualizace KSU a TP dle kolejových postupů za 100 m zprovozněvané skupiny	kus	5,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Aktualizace KSU a TP dle kolejových postupů za 100 m zprovozněvané skupiny - po každém stavebním postupu					
P			Poznámka k položce: km 10,1-10,6 km					
10	K	7497351840	Zpracování KSU a TP pro účely zavedení do provozu za 100 m	kus	5,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Zpracování KSU a TP pro účely zavedení do provozu za 100 m - při uvádění do provozu					
P			Poznámka k položce: km 10,1-10,6 km					
D 10D			Demontáže					0,00
11	K	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	16,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
12	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
D 10R			Revize					0,00
13	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
14	K	7499251015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu					
15	K	7499256010	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	15,000		0,00	ÚOŽI 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Měření dotkových napětí u trakčního stožáru - obsahuje i cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení					
16	K	7499258010	Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný	hod	8,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný - obsahuje i cenu za zajištění pracoviště správcem trakčního vedení (zkratování trakčního vedení), zajištění přejezdů správcem trakčního vedení včetně nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu					
17	K	7499451510	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik (Protokol Způsobilosti)	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik - v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 352/52009 v rozsahu tohoto SO/PS					