

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ VČ. TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

Objekt	Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO_27-17-01: TNS Albrechtice, úprava koleje č. 8</b>					
<b>52: Zřízení drážního svršku</b>					
<b>SO_27-17-01</b>	<b>1</b>	<b>125718</b>	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	<b>M3</b>	<b>32,000</b>
Komentář					
Technická specifikace					
<ul style="list-style-type: none"> <li>– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlo</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování</li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopšti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>					
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.				-
2	Ohumusování tl. 0.20m				-
3	160*0,20				32,000
<b>SO_27-17-01</b>	<b>2</b>	<b>18215</b>	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	<b>M2</b>	<b>400,000</b>
Komentář					

## Technická specifikace

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>	-
2	rozhrnutí a urovnání štěrku ::400	400,000

<b>SO_27-17-01</b>	3	<b>18233</b>	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	<b>160,000</b>
--------------------	---	--------------	--	----	----------------

## Komentář

## Technická specifikace

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>	-
2	Výkopy a násypy	-
3	Ohumusování tl. 0.20m	-
4	160	160,000

<b>SO_27-17-01</b>	4	<b>1823-R1</b>	POLATEK ZA NÁKUP ORNICE	m3	<b>32,000</b>
--------------------	---	----------------	-------------------------	----	---------------

## Komentář

## Technická specifikace

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>	-
2	Výkopy a násypy	-
3	Ohumusování tl. 0.20m	-
4	160*0,20	32,000

<b>SO_27-17-01</b>	5	<b>549101</b>	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	<b>8,000</b>
--------------------	---	---------------	-------------------------------------	-----	--------------

## Komentář

## Technická specifikace

Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>	-
2	8	8,000
<b>SO_27-17-01</b>	<b>6 75C-R01</b> DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ODVOZEM DO ŠROTU	KUS <b>2,000</b>
Komentář		
Technická specifikace		
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž výkolejky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy k místu řízené skládky odpadů, náklady na mzdy.		
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>	-
2	2	2,000

## 90: Ostatní konstrukce a práce

SO_27-17-01	7	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	1,000
Komentář					
Technická specifikace					
Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.					
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.				-
2	kolejnicové zarážedlo ( dle Ž 9.12 ) ::1				1,000
SO_27-17-01	8	965118	ODSTRAN KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBR KOLEJE S ODV DO 20KM	M3	100,000
Komentář					
Technická specifikace					
– zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce					
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.				-
2	100				100,000

<b>SO_27-17-01</b>	9	<b>965264</b>	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 50 KM , DOPRAVA KJ DO 50 - KM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	<b>60,000</b>
--------------------	---	---------------	--	---	---------------

Komentář

## Technická specifikace

Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.

Poř. ▲ Výraz

Výměra

1

*Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.*

-

2

60

60,000

<b>SO_27-17-01</b>	10	<b>965364</b>	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 50 KM, DOPRAVA KJ 50 KM_DO - SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	<b>24,000</b>
--------------------	----	---------------	---	---	---------------

Komentář

## Technická specifikace

Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.

Poř. ▲ Výraz

Výměra

1

*Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.*

-

2

24

24,000

## 995: Poplatky za skládky

<b>SO_27-17-01</b>	11	<b>05.170508-O</b>	štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	<b>180,000</b>
--------------------	----	--------------------	--	---	----------------

Komentář

## Technická specifikace

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.

Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.

Položky se užijí:

1. jak v případě vlastního skládkování
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace

V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.

Poř. ▲ Výraz

Výměra

1			<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>		-
2			180		180,000
<b>SO_27-17-01</b>	12	<b>11.170204-N</b>	žel. pražce dřevěné	T	<b>5,000</b>
Komentář					
Technická specifikace					
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.					
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.					
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>		-
2			5		5,000
<b>SO_27-17-01</b>	13	<b>13.170101-O</b>	žel. pražce betonové	T	<b>24,000</b>
Komentář					
Technická specifikace					
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.					
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.					
Položky se užije:					
1. jak v případě vlastního skládkování					
2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky					
V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.					
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>		-
2			24		24,000
<b>SO_27-17-01</b>	14	<b>31.170203-O</b>	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	<b>0,014</b>
Komentář					
Technická specifikace					
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.					
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.					
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>		-

	2	0,014			0,014
<b>SO_27-17-01</b>	15	<b>32.070299-O</b>	pryžové podložky (žel. svršek)	T	<b>0,033</b>
Komentář					
Technická specifikace					
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.					
	Poř. ▲	Výraz			Výměra
	1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>			-
	2	0,033			0,033
<b>SO_27-17-01</b>	16	<b>62.170405-O</b>	železný šrot	T	<b>11,000</b>
Komentář					
Technická specifikace					
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.					
	Poř. ▲	Výraz			Výměra
	1	<i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i>			-
	2	11			11,000